

Bydgoszcz, dn. 18.04.2023 r.

**KUJAWSKO - POMORSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**

w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne

BFI.II.272.2.4.2023

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na:

***Wymianę pokrycia dachowego na budynku
„B” oraz „C” Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy***

Wyjaśnienia

w związku z zapytaniem do treści SWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.04.2023 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na *wymianę pokrycia dachowego na budynku „B” oraz „C” Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy*. Treść zapytań oraz odpowiedzi (wyjaśnień) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następująca:

Pyt. 1: „Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między STWiORB, a przedmiarem dotyczącym budynku B SSTWiORB – 02. OBRÓBKIE BLACHARSKIE, MONTAŻ ODWODNIENIA 2.Materiały 2.1. Blacha Blacha stalowa tytanowo-cynkowa 0,55 mm Treść przedmiaru:”

Odp. 1: Do wszystkich obróbek blacharskich należy zastosować blachę stalową tytanowo-cynkową gr. 0,55 mm.

Pyt. 2: „Proszę o wyjaśnienie konieczności zastosowania spadków styropianowych na całości połaci dachu oraz sposobu rozwiązania kolizji wynikającej z podniesienia wysokości połaci w stosunku do wejścia na dach (próg drzwi). Proszę o wyjaśnienie znaczenia zdania „na niższej części dachu w celu wykonania odpowiednich spadków w kierunku koryta zlewowego należy zastosować styropian spadkowy pozwalający uzyskać pochylenie zgodnie z założeniami” – jaka jest wartość projektowanego pochylenia dachu?”

Odp. 2: Zamawiający nie przewiduje wymiany drzwi wyjściowych na dach na nowe. Należy ułożyć styropian spadkowy z pozostawieniem powierzchni płaskiej przed drzwiami nie powodującej powstania progu (lub z min. spadkiem od drzwi). Spadek na dachu należy

wykonać o min. wartości 2%, umożliwiający swobodny spływ wody w kierunku koryta zlewowego.

Pyt. 3: „W celu wygrzania papy oraz ułożenia ewentualnych spadków, konieczne będzie czasowe odłączenie oraz przestawienie urządzeń znajdujących się na dachu (klimatyzatory), proszę o wyjaśnienie, kto będzie odpowiedzialny za odłączenie, spuszczenie czynnika oraz ponowne podłączenie i uruchomienie powyższych urządzeń.”

Odp. 3: Do realizacji przedmiotu zamówienia nie ma konieczności dokonania demontażu central oraz spuszczenia czynnika chłodzącego. Inwestycję można przeprowadzić poprzez podnoszenie central lewarkami w równej płaszczyźnie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Zamawiającego od dostawcy ww. urządzeń, nie ma możliwości ich uszkodzenia w przypadku prac prowadzonych w sposób opisany powyżej.

(podpis cyfrowy)

Z up. Dyrektora Generalnego

Marta Szuścicka

Dyrektor

Biura Finansowo-Inwestycyjnego