

KOSZTORYS OFERTOWY  
Budowogi gminnej wewnętrznej w Mikorzynie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.155		
2 d.1		Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
3 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-15 cm	m	26.000		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
4 d.2	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wykopy pod koryto z odwozem na odległość do 10km	m <sup>3</sup>	205.560		
5 d.2	D-02.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m <sup>3</sup>	205.560		
6 d.2	D-02.03.01.	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)- nasyp za poboczem	m <sup>3</sup>	15.517		
7 d.2	D-02.01.01.	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m <sup>2</sup>	155.170		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
<b>3PODBUDOWA</b>						
8 d.3	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	734.142		
9 d.3	D-04.06.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2, 5MPa, warstwa gr.10 cm	m <sup>2</sup>	734.142		
10 d.3	D-04.04.02.	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm o gr. 15 cm-pobocza	m <sup>2</sup>	232.755		
11 d.3	D-04.04.02.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 15cm	m <sup>2</sup>	679.833		
12 d.3	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>	656.557		
13 d.3	D-05.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	656.557		
Razem dział PODBUDOWA						
<b>4NAWIERZCHNIA</b>						
14 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm - warstwa ścieralna AC11S50/70	m <sup>2</sup>	641.040		
15 d.4	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	165.000		
16 d.4	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod krawężniki	m <sup>3</sup>	6.930		
17 d.4	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15/22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	165.000		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
<b>5ROBOTY INNE</b>						
18 d.5		Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1.000		
19 d.5	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4.000		
20 d.5	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4.000		
21 d.5	D-09.01.01	Ułożenie rur osłonowych typu AROT o śr.do 100 mm dla przewodów telekomunikacyjnych	m	54.000		
22 d.5	D-09.01.01	Ułożenie rur osłonowych typu AROT APS 110-160 koloru niebieskiego dla przewodów energetycznych	m	33.000		
23 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4.000		
24 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 znaki D-46 i D-47	szt.	4.000		
Razem dział ROBOTY INNE						
<b>6KANALIZACJA DESZCZOWA I ETAP STUDNIE S1-S3</b>						
25 d.6	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wykopy pod kanał i studnie na średnią głębokość 1,0m i odwozem na odległość do 5km	m <sup>3</sup>	82.500		

KOSZTORYS OFERTOWY  
Budowli gminnej wewnętrznej w Mikorzynie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.6	D-02.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m <sup>3</sup>	82.500		
27 d.6	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m <sup>3</sup>	20.125		
28 d.6	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych D=1000 w gotowym wykopie o głębok. do 3m  Krotność = 0.5	stud.	3.000		
29 d.6	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250mm	m	80.500		
30 d.6	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3.000		
31 d.6	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanalik	m	6.000		
32 d.6	D-03.02.01	Próba szczelności kanałów rurowych	m	80.500		
33 d.6	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wykonanie zasypki kanału	m <sup>3</sup>	12.075		
34 d.6	D-02.01.01.	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III wraz z zakupem piasku	m <sup>3</sup>	28.980		
35 d.6	D-01.02.04.	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	25.000		
Razem dział KANALIZACJA DESZCZOWA I ETAP STUDNIE S1-S3						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: