

Wszystkie przejścia przez stropy oraz strefy pożarowe pionowe, muszą być odpowiednio zabezpieczone p.poż. – zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczególnych branż oraz wytycznymi pożarowymi.

9.12. INSTALACJA PRZYŻYWOWA

Instalacje j.w., należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym instalacji przyżywowej.

Wszystkie przejścia przez stropy oraz strefy pożarowe pionowe, muszą być odpowiednio zabezpieczone p.poż. – zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczególnych branż oraz wytycznymi pożarowymi.

10.0. OCHRONA RADIOLOGICZNA

W związku z faktem, iż inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z dostawą sprzętu technologii medycznej w ograniczonym zakresie, która m.inn. nie dotyczy zakupu sprzętu dla pracowni angiografii – w tym: angiografu, na etapie wykonywania dokumentacji projektowej - komisyjnie – w obecności Inwestora - wybrano przykładowy angiograf, który spełnia warunki – które zostały przedstawione przez Inwestora, w celu umożliwienia wykonania dokumentacji oraz – dalej - w celu wykonania inwestycji – do etapu – zgodnego z zawartą umową z Inwestorem.

Projekt zakłada na podstawie decyzji j.w., zabezpieczenie przegród pracowni angiografii do zakresu 2 mm Pb.

Wszystkie zaprojektowane przegrody – zgodnie z niniejszą dokumentacją spełniają warunek j.w.

Na podstawie dokumentacji oraz podjętych decyzji, o których mowa powyżej, zostanie zrealizowana inwestycja, w tym: pracownia angiografii.

W związku z trybem j.w. oraz na mocy obowiązujących przepisów, Inwestor przy ogłaszaniu przetargów na dostawę sprzętu – w tym: urządzeń radiologicznych, i innych, które objęte są obowiązkiem wykonania stosownych obliczeń osłon radiologicznych wraz z projektem oraz uzgodnieniem w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej, winien zobowiązać w formie pisemnej – dostawcę sprzętu do wykonania każdorazowo w stosunku do oferowanego i dalej dostarczanego sprzętu – zgodnie z obowiązującymi na dany dzień – przepisami:

- stosownych obliczeń osłon radiologicznych dla oferowanego i dostarczanego sprzętu w stosunku do zastanej lokalizacji pomieszczenia
- uzgodnienia powyższego w Wojewódzkiej Stacji sanitarno – epidemiologicznej
- wykonania ewentualnych zmian projektowych, budowlanych i instalacyjnych, a także formalnych (w tym: Zmiany projektu budowlanego oraz uzyskania stosownej Decyzji – Pozwolenia na budowę) w przypadku takiej konieczności.