

LEGENDA:

	Ścłana/strop oddzielenia ppoż. REI120	C	Samozamykacz
EI60	Drzwi przeciwpożarowe EI60	EIS60	Przegroda EIS60
EW	Okno przeciwpożarowe EI60	EIS30	Przegroda EIS30
E60	Przeszklenie E60		Szafa wnękowa
EK60	Kurtyna EI60		Pion instalacyjny
	Obudowa/strop REI60		Tablica elektryczna lub wnęka na gazy medyczne
EI30	Drzwi przeciwpożarowe EI30		Gazy medyczne
EW	Okno przeciwpożarowe EI30		
E30	Przeszklenie E30		
EK30	Kurtyna EI30		
	Obudowa/pas EI60		
HP25	Hydrant wewnętrzny 25		
ZH52	Zawór hydrantowy 52		
PWP	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		
FK-1	Opis klatki schodowej		
SP-5/ZLI	Opis strefy pożarowej		
	Wejście/Wyjście		
SDO	Przegroda dymoszczelna z samozamykaczem		
S	Zabezpieczenie przed zadymieniem		

NP	CENTRALNA STERYLIZACJA	POSADZKA	POW. (m²)
O1	SZATNIA	GRES	13,64
O2	PRZEDSIONEK	GRES	1,81
O3	ŁAZIENKA	GRES	2,40
O4	ŚLUZA	GRES	5,25
O5	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	7,86
O6	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	8,61
O7	PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA	WYKŁADZINA PCV	9,21
O8	KOMUNIKACJA	GRES	2,67
O9	POM. GOSPOD.	GRES	1,46
10	KONTROLA I PAKOWANIE	GRES	32,32
11	KONTROLA I PAKOWANIE	GRES	93,45
12	MAGAZYN	GRES	17,85
13	DOSTAWA ART. CZYSTYCH	GRES	13,29
14	PRZYGOTOWANIE OPATRUNKÓW	GRES	19,40
15	STERYLIZATOR	GRES	2,46
16	STERYLIZATORY	GRES	5,82
17	MAG. ART. WYSTERYLIZOWANYCH	GRES	61,80
18	ŚLUZA	GRES	16,21
19	STERYLIZATOR PLAZMOWY	GRES	4,55
20	ŚLUZA	GRES	2,51
21	SORTOWANIE, MYCIE I DEZYNF.	GRES	30,35
22	MYCIE I DEZYNFEKCJA	GRES	6,41
23	KOMPLETACJA I WYDAWANIE	GRES	7,00
24	MAGAZYN	GRES	11,76
25	SUSZENIE WÓZKÓW	GRES	6,10
26	MYCIE WÓZKÓW	GRES	5,57
27	PRZYJMOWANIE SPRZĘTU	GRES	11,73
28	SORTOWANIE, MYCIE I DEZYNF.	GRES	13,89
29	POM. PORZĄDKOWE	GRES	2,80
30	PRZEDSIONEK	GRES	3,21
31	POM. SOCJALNE	GRES	4,51
32	PRZEDSIONEK	GRES	1,78
33	ŁAZIENKA	GRES	1,76
34	SZATNIA	GRES	7,80
35	STACJA UZDATNIANIA WODY	GRES	11,13
36	KOMUNIKACJA	GRES	5,77
	RAZEM		447,14

NP	BUDYNEK "F" POZIOM -1 POZOSTAŁE POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. (m²)
37	MAGAZYN CS	WYKŁADZINA PCV	9,96
38	WENTYLATORNIA	LASTR. / BETON	72,84
39	MASZYNOWNIA BASENU	LASTRYKO	97,61
40	KOMUNIKACJA	LASTRYKO	5,85
41	WENTYLATORNIA	LASTRYKO	36,29
42	BANK ŁÓŻEK	LASTRYKO	21,77
43	KOMUNIKACJA	GRES	150,05
44	KOMUNIKACJA	BETON MAL.	20,28
45	KOMUNIKACJA	LASTRYKO	46,89
46	ARCHIWUM SEKCJI OGÓLNEJ	LASTRYKO	15,58
47	POM. TECHNIKÓW SD.	LASTRYKO	8,96
48	ARCHIWUM SOR	LASTRYKO	10,96
49	ARCHIWUM SOR	LASTRYKO	3,84
50	ARCHIWUM SOR	LASTRYKO	3,11
51	POM. INŻ. MEDYCZNEJ	WYKŁADZINA PCV	12,96
52	WARSZTAT GAZ. MED.	LASTRYKO	15,87
53	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	16,51
54	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY	WYKŁADZINA PCV	60,03
55	WENTYLATORNIA	WYLEWKA BETON.	18,61
	RAZEM		627,97

PLAN:

Obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSW przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie **§ 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)**
Opracował:	
Nazwa rysunku: BLOK F - rzut piwnicy	Skala: 1 : 100
	Nr rys. 51