PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ C-C 1:50


Istniejący teren
Obrzeże betonowe 10x30x100 cm
Ława z oporem C12/15
Kruszywo łamane – mieszanka ciągła 0–31,5 mm gr. 20 cm
Piasek gr. 10 cm
Grunt rodzimy
104.30
Obrzeże betonowe 10x30x100 cm
Ława z oporem C12/15
Ława z oporem C12/15
Krawężnik drogowy 15x30x100 cm
104.36
0,8%
104.20
104.42
0,8%
104.46
Kostka betonowa Holland (bezfazowa) gr. 8 cm
Podsypka piaskowo – cementowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka ciągła 0–31,5 mm gr. 23 cm
Piasek o gr. 10 cm
Grunt rodzimy doprowadzony do stanu G1
0,8%
104.54
104.10
Ława z oporem C12/15
Projektowane ogrodzenie panelowe w kol. zielonym
104.54
Obrzeże betonowe 10x30x100 cm
Kamień płukany 16–32 mm gr. 10
Geowłóknina
Piasek gr. 20 cm
Kostka betonowa Holland (bezfazowa) gr. 8 cm
Podsypka piaskowo – cementowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka ciągła 0–31,5 mm gr. 23 cm
Piasek o gr. 10 cm
Grunt rodzimy doprowadzony do stanu G1
104.10
104.54
104.20
Obrzeże betonowe 10x30x100 cm
Ława z oporem C12/15
Projektowane ogrodzenie panelowe w kol. zielonym
Ława z oporem C12/15
Istniejący teren
Kamień płukany 16–32 mm gr. 10
Geowłóknina
Piasek gr. 20 cm
ZJAZD Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
TEREN ZIELONY
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
OPASKA
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
OPASKA
711
787
2512
140
1812
70

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311

NAZWA PROJEKTU	BUDOWA SAMODZIELNEJ PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY				MTM PROJEKT
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ/14		PODPIS		
ASYSTENT PROJEKTANTA	MACIEJ OWSIANIK		PODPIS		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ C-C	SKALA 1:50	RYS. NR T-8	DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU: 27.02.2023	s.36

COPYRIGHT © BY MTM PROJEKT - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE