










DRZWI ZEWNĘTRZNE

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| SCHEMAT |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm] | $90 + 40$ 205 | 90 x 205 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE [cm] | 165 x 221 | 119 x 221 |
| ORIENTACJA | główne skrzydło - L | L |
| ILOŚĆ | 1 | 1 |
| LOKALIZACJA [nr pom.] | główne wejście | drzwi wyjściowe - tarasowe |
| NAZWA | Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe w kol. złoty dąb | Drzwi aluminiowe z przeszkleniem w kol. złoty dąb |
| UWAGI | Zalecane $U_{(max)}$ jak dla drzwi zewnętrznych =1,3 [W/m²K] Szkło bezpieczne, zawiasy wzmacniane | Zalecane $U_{(max)}$ jak dla drzwi zewnętrznych =1,3 [W/m²K] Szkło bezpieczne, zawiasy wzmacniane |

DRZWI WEWNĘTRZNE

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|
| SCHEMAT |  |  |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm] | 80 x 205 | 80 x 205 | 100 x 205 | 100 x 205 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE [cm] | 90 x 210 | 90 x 210 | 110 x 210 | 110 x 210 |
| ORIENTACJA | L / P | P | P | L |
| ILOŚĆ | 1/ 1 | 1 | 1 | 2 |
| LOKALIZACJA [nr pom.] | 5, 8 | 2 | 2 | 4, 9 |
| NAZWA | Drzwi wewnętrzne HPL w kol. wg decyzji inwestora | Drzwi wewnętrzne HPL w kol. wg decyzji inwestora | Drzwi wewnętrzne HPL w kol. wg decyzji inwestora | Drzwi wewnętrzne HPL w kol. wg decyzji inwestora |
| UWAGI | Kratka nawiewna u dołu drzwi - min. sumaryczny przekrój otworów 0,022 m² Drzwi z samozamykaczem | | | |

widoki z zewnątrz: OKNA

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| SCHEMAT |  |  |  |
| WYMIAR RAM OKIENNYCH [cm] | 150 x 150 | 60 x 90 | 100 x 150 |
| ILOŚĆ | 4 | 2 | 1 |
| LOKALIZACJA [nr pom.] | 4, 9 | 1 | 7 |
| NAZWA | Okno plastikowe PVC z nawiewnikiem w kol. złoty dąb | Okno plastikowe PVC z nawiewnikiem w kol. złoty dąb | Okno plastikowe PVC z nawiewnikiem w kol. złoty dąb |
| UWAGI | $U_{(max)}$ dla okien=0,9 [W/m²K] Parapety wewnętrzne konglomerat | $U_{(max)}$ dla okien=0,9 [W/m²K] Parapety wewnętrzne konglomerat | $U_{(max)}$ dla okien=0,9 [W/m²K] Parapety wewnętrzne konglomerat |

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy sprawdzić w naturze. Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej wykonano pod drzwi firmy ALUPROF, wymiary drzwi innych firm mogą się różnić od drzwi użytych w projekcie.

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| TOMASZ MUSIELAK, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311 | | | | MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE | | | |
| NAZWA PROJEKTU | | BUDOWA SAMODZIELNEJ PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY | | PROJEKTANT | | KONSTRUKCJA | |
| | | | | ASYSTENT PROJEKTANTA | | PODPIS | |
| | | | | TYTUŁ RYSUNKU | | SKALA | |
| | | | | MACIEJ OWSIANK | | RYS NR | |
| | | | | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | | T-6.1 | |
| | | | | | | DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU 27.02.2023 | |