

Budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ul. Szubińska 4, Bydgoszcz	PION Sp.z.o.o.
Projekt wykonawczy dokończenia robót budowlanych	07.11.2022r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa zbiorcza.....	strona 1
4. Opis techniczny- branża sanitarna.....	strony 2-
5. CZĘŚĆ GRAFICZNA-	strony
• Rzut piwnicy- prace dokończeniowe.....	w skali 1:100
• Rzut parteru- prace dokończeniowe.....	w skali 1: 100
• Rzut I piętra- prace dokończeniowe.....	w skali 1:100

Budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ul. Szubińska 4, Bydgoszcz	PION Sp.z.o.o.
Projekt wykonawczy dokończenia robót budowlanych	07.11.2022r

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branży sanitarnej – Częściowego dokończenia przerwanych robót budowlanych w budynku „*Centrum Powiadamiania Ratunkowego*” przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy” na działkach budowlanych nr 2/3 i 2/4 obręb 0075.

1. INWESTOR: Skarb Państwa
Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3

2. ADRES: ul. Szubińska 4
Działka Nr 2/4, 2/3 obręb 76 jednostka ewidencyjna Bydgoszcz
w trwałym zarządzie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Gdańsk. Właściciel działki - Skarb Państwa.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU:

W budynku wykonano część prac objętych projektem branży sanitarnej opracowanym przez PION w 2019 r.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC DOKOŃCZENIOWYCH:

Z zakresu branży sanitarnej należy wykonać następujące prace:

- odtworzyć przejścia ppoż. przez przegrody oddzielenia pożarowego na instalacjach nie podlegających przebudowie (istniejących)
- zamontować kratki nawiewne i wywiewne zgodnie z projektem podstawowym
- uzupełnić brakujące izolacje cieplne na kanałach wentylacyjnych,
- sprawdzić poprawność nastaw na zaworach termostatycznych
- uzupełnić brakujące głowice termostatyczne
- przed uruchomieniem wszystkich instalacji ciśnieniowych przeprowadzić próby szczelności,
- przed uruchomieniem wentylacji mechanicznej oczyścić kanały wentylacyjne , przeprowadzić regulację hydrauliczną układu oraz przeprowadzić rozruch zgodnie z opisem w projekcie podstawowym,

UWAGA:

Nie należy wykorzystywać instalacji wentylacji do osuszania budynku.