

OZNACZENIA:

- instalacja zimnej wody użytkowej - przewody z polietylenu sieciowanego, typu MLC (PE-Al-PE), firmy UPONOR (podano średnice zewn. rury x grubość ścianki)
- instalacja ciepłej wody użytkowej - przewody z polietylenu sieciowanego, typu MLC (PE-Al-PE), firmy UPONOR (podano średnice zewn. rury x grubość ścianki)
- instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - przewody z polietylenu sieciowanego, typu MLC (PE-Al-PE), firmy UPONOR (podano średnice zewn. rury x grubość ścianki)
- instalacja hydrantowa - przewody stalowe ocynkowane (podano średnicę nominalną)
- zawór odcinający, ćwierćobrotowy DN15, Valvex lub odpowiednik
- zawór odcinający, DN zgodnie ze średnicą przewodu, Valvex lub odpowiednik
- wewnetrzny hydrant przeciwpożarowy DN25

ZL — Zlewozmywak 1-komorowy stalowy + bateria stojaca zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką Kludi Bims lub odpowiednik

WCN — Miska ustępowa dla niepełnosprawnych + Stelaż podtynkowy do WC, Mepa z przyciskiem spłukującym MEPAorbit I przekładką akustyczną lub odpowiednik + deska twarda z zawiasami ze stali nierdzewnej

UN — Umywalka dla osób niepełnosprawnych + bateria umywalkowa z dźwignią dla niepełnosprwanych (łokciowa) Kolo lub odpowiednik

U — Umywalka Oliva 50/40 z półpostumentem + bateria umywalkowa stojąca, Sanitaplus z korkiem automatycznym, z głowicą ceramiczną lub odpowiednik

N — Systemowy brodzik bezprogowy 90x90cm, punktowy, licujący z posadzką z płytek wraz z kompletem systemowych uszczelnień i spadków + bateria natryskowa Sanitaplus z zestawem natryskowym Clivia (słuchawka) lub odpowiednik

M — Myjka, dezynfektor np. Erlen 1.45

WC — Miska ustępowa wiszaca CliviaPlus + Stelaż podtynkowy do WC, Mepa z przyciskiem spłukującym MEPAorbit I przekładką akustyczną lub odpowiednik + deska rwarda z zawiasami ze stali nierdzewnej

Z — Zawór kulowy, czerpalny ze złączką do węża, Valvex lub odpowiednik

NK — Kabina prysznicowa prostokątna 90x90cm z drzwiami uchylnymi

NZ — Zasłony prysznicowe na drążkach

BR — Systemowy brodzik bezprogowy 90x90cm, punktowy, licujący z posadzką z płytek wraz z kompletem systemowych uszczelnień i spadków + bateria natryskowa Sanitaplus z zestawem natryskowym Clivia (słuchawka) lub odpowiednik

(18) Istniejące piony wod-kan

(A) Projektowane piony wod-kan

UWAGI:
1. Rurociągi zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.
2. Na podejściach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz WC zabudować zawory ćwierćobrotowe odcinające.
3. Wysokość sufitów podwieszanych zgodnie z częścią architektoniczną.

PRZEBUDOWA SZPITALA CHORÓB PŁUC W PILCHOWICACH UL. DWORCOWA 31	INWESTPROJEKT Korpołacja Projektantów Raciborz ul. Kamienna 21 tel. 324150254	PBW	IS	3
		faza	branża	nr rys.
temat projektu	INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ROZWINIĘCIE	02.2015		1:50
inwestor	SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. śW. JÓZEFA UL. DWORCOWA 31, 44-145 PILCHOWICE	data		skala
projektant	mgr inż. Mariusz Bugajski nr upr. 115/99	1 - 12 / 2014		
opracował	mgr inż. Łukasz Kaczmarek			
sprawdził				
program kreśl.	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-09BY	nr projektu		