UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
2. Przebieg instalacji na poszczególnych kondygnacjach wg projektów odpowiednich branż.
3. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić autorskie biuro projektowe.
5. Przed wykonaniem otworów drzwiowych i okiennych należy potwierdzić typ wybranej ślusarki z założoną w projekcie, dostosować i przewidzieć odpowiednie wymiary otworów dla jej montażu. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy w świetle przejścia po otwarciu drzwi.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych opracowanych przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
7. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu należy konsultować z projektantem.
8. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności: elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonać/montować na podstawie zweryfikowanych odmiarów rzeczywistych wykonanych w obiekcie.
9. Zmiany dokonywane w trakcie realizacji projektu należy uzgadniać z projektantem i uzyskać potwierdzenia o zachowaniu wymaganych parametrów względem pierwotnej dokumentacji.

LEGENDA

- wyburzenia, demontaże
- ściany projektowane
- ściany istniejące
- ściany ppoż REI60
- ściany ppoż REI120
- ODBOJNICA NAROŻNA PVC 7x7cm, h=120 cm
- OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPÓW Wymiary otworów podano w milimetrach. Liczbę, wymiary i lokalizację otworów zweryfikować z projektami branżowymi.
- D3 90/210 DRZWI DO WYMIANY NA NOWE
- zasięg hydrantu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - NISKI PARTER		
NR	POW.	NAZWA POMIESZCZENIA
0.1	67,38 m²	KOMUNIKACJA
0.2	18,07 m²	POM. TECHNICZNE (WENTYLATORNIA)
0.3	18,92 m²	MAGAZYN
0.4	16,30 m²	MAGAZYN
0.5	19,38 m²	POM. TECHNICZNE (WENTYLATORNIA)
0.6	24,08 m²	POM. TECHNICZNE (WENTYLATORNIA)
0.7	357,30 m²	ZAKŁAD MAGAZYNÓW BIBLIOTECZNYCH
0.8	99,80 m²	MAGAZYN KARTOGRAFII
0.9	241,65 m²	ZAKŁAD MAGAZYNÓW BIBLIOTECZNYCH
	862,88 m²	

allplan
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ / PROJECT TITLE: Adaptacja pomieszczeń na magazyn najcenniejszych rękopisów

ADRES / ADDRESS: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
j. ewid. 146506_8; obręb ewid. 2-01-06; dz. ewid. nr 21

BRANŻA / INDUSTRY: ARCHITEKTURA

INWESTOR / CLIENT: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

PROJEKTANT / DESIGNED BY	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ SZUBSKI	KPOKK IA 50/2008	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
SPRAWDZAJĄCY / VERIFIED BY	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ NITKA	PO/ KK /218/2008	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
DODATKOWE UPRAWNIENIA / ADDITIONAL		PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. AGATA FIAŁKOWSKA		
MGR INŻ. ARCH. MARCIN OKRASZEWSKI		

TEMAT / SUBJECT: NISKI PARTER - RZUT BUDOWLANY
NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER: PW_A_0.1
REWIZJA:
DATA / DATE: KWIECIEŃ 2024
SKALA / SCALE: 1:50