

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi Kotwasice - Zygmuntówek  
ADRES INWESTYCJI : Zygmuntówek, Gmina Malanów  
INWESTOR : Gmina Malanów  
ADRES INWESTORA : 62 - 709 Malanów, ul. Turecka 16  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Budowa dr Kotwasice Zygmunówek</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,44		
2 d.1	KNR 2-01 0311-02	Przekopy próbne pod kable infrastruktury podziemnej. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III	m <sup>3</sup>	3,80		
3 d.1	KNR 5-01 0106-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	12,00		
4 d.1	KNR 2-01 0236-03	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m <sup>3</sup>	3,70		
5 d.1	KNR 2-21 0104-05	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm	szt.	5,00		
6 d.1	KNR 2-21 Z 0120 03	Transport gałęzi	mp	28,60		
<b>Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
2		<b>II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>				
7 d.2	KNR 2-31 1402-05	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości poboczy o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy 440*0,8*2	m <sup>2</sup>	704,00		
8 d.2	KNR 2-31 0103 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki do ok. 5cm na odkład pod uzupełnienie pobocza. 440*4,3 (60m3)	m <sup>2</sup>	1892,00		
9 d.2	KNR 2-01 0236-02	Zakup gruntu sypkiego żwirowego z dowozem (Po, Pr, Ps) pod uzupełnienie obu stron pobocza) 440*2*0,8*0,23-60	m <sup>3</sup>	102,00		
10 d.2	KNR 2-01 0236-02	Formowanie i zgęszczenie gruntu z profilowania koryta pod pobocza i korpus drogi ( grunt miejscowy z profilowania i zakupiony) 60+102	m <sup>3</sup>	162,00		
<b>Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>						
3		<b>IV. POBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>				
11 d.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm na poszerzeniach i przesunięciach trasy	m <sup>2</sup>	400,00		
12 d.3	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. krotność x5	m <sup>2</sup>	400,00		
13 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betoniarzkiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (na poszerzeniach i przesunięciach trasy)	m <sup>2</sup>	400,00		
14 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 13 cm 440*4,3	m <sup>2</sup>	1892,00		
15 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 440*5,60	m <sup>2</sup>	2464,00		
<b>Razem dział: IV. POBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>						
4		<b>IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7</b>				
16 d.4	KNR 2-31 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi) 440*2*0,5	m <sup>2</sup>	440,00		
17 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu 440*4	m <sup>2</sup>	1760,00		
18 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2	m <sup>2</sup>	1760,00		
19 d.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy - zjazdów mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 5 cm 440*2*0,75	m <sup>2</sup>	660,00		
<b>Razem dział: IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7</b>						
5		<b>V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>				
20 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	2,00		
21 d.5	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice	szt.	2,00		
<b>Razem dział: V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>						
6		<b>VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.6	KNR 2-01 0119-03 01 D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: