

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych w pom. 302 w budynku B Collegium Novum
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Niepodległości 4
INWESTOR : Uniwersytet im. A. Mickiewicza
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Emilia Nowak (Inspektor nadzoru robót budowlanych)
DATA OPRACOWANIA : 19.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Collegium Novum - BLOK B SALA 302 - PRACE OGÓLNOBUDOWLANE						
1			POM. nr 302			
1.1			Posadzka			
1 d.1. 1	KNNR 3 0801-07		Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
			5,07*8,0+0,10*2*(5,07+8,0)	m ²	43,17	
					RAZEM	43,17
2 d.1. 1	KNNR-W 3 0808-03 analogia		Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² - usunięcie kleju i nierówności	m ²		
			5,07*8,0	m ²	40,56	
					RAZEM	40,56
3 d.1. 1	KNR 4-01 0804-01		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
			5	miejsc.	5,00	
					RAZEM	5,00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0804-05		Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
5 d.1. 1	NNRNKB 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			40,56	m ²	40,56	
					RAZEM	40,56
6 d.1. 1	NNRNKB 202 1130- 02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
			40,56	m ²	40,56	
					RAZEM	40,56
7 d.1. 1	NNRNKB 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod wykładzinę - powierzchnie poziome	m ²		
			43,17	m ²	43,17	
					RAZEM	43,17
8 d.1. 1	KNR-W 2- 02 1123- 02		Posadzki z wykładziny obiektowej gr. min 2 mm, homogenicznej, grupa ścieralności T (np Tarket Optima) z wywiniętym cokołem o wys.10 cm	m ²		
			43,17	m ²	43,17	
					RAZEM	43,17
9 d.1. 1	KNR-W 2- 02 1123- 04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			43,17	m ²	43,17	
					RAZEM	43,17
10 d.1. 1	KNNR 7 0507-04 analogia		Progi i listwy osłaniające mosiężne	m		
			1	m	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2			Ściany i sufit			
11 d.1. 2	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
12 d.1. 2	KNR 4-01 0306-06		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian - zamurowanie otworu drzwiowego w licu ściany od strony korytarza	m ²		
			1,0*2,0	m ²	2,00	
					RAZEM	2,00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 d.1. 0711-03 2		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 1,0*2,0*2	m ² m ²	 4,00	
					RAZEM	4,00
14	KNR K-04 d.1. 0305-01 2		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 4,0	m ² m ²	 4,00	
					RAZEM	4,00
15	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit 2*(5,07+8,0)*2,96+5,07*8,0-6*1,15*1,90	m ² m ²	 104,82	
					RAZEM	104,82
16	KNR AT- d.1. 12 0102- 2 05		Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 5,5*2,96	m ² m ²	 16,28	
					RAZEM	16,28
17	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 2 08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit 2*(5,07+8,0)*2,96-(6*1,15*1,90+16,28)+40,56	m ² m ²	 88,54	
					RAZEM	88,54
18	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2*(5,07+8,0)*2,96-(6*1,15*1,90)	m ² m ²	 64,26	
					RAZEM	64,26
19	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2		Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na ścieranie, zmywalnymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - powierzchnie pionowe 64,26	m ² m ²	 64,26	
					RAZEM	64,26
20	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 5,07*8,0	m ² m ²	 40,56	
					RAZEM	40,56
21	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2		Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na ścieranie, zmywalnymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - powierzchnie poziome 40,56	m ² m ²	 40,56	
					RAZEM	40,56
1.3			Pozostałe			
22	d.1. wycena in- 3 dywidual- na		Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych 6*1,15*1,90	m ² m ²	 13,11	
					RAZEM	13,11
23	d.1. wycena in- 3 dywidual- na		Dostawa i montaż meblowania zgodnie z załączoną specyfikacją 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
24	KNR AT- d.1. 05 1660- 3 01 analogia		Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP Mini o wys. do 4,5 m 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
25	KNR 4-01 d.1. 0106-04 3		Usunięcie z budynku gruzu i odpadów budowlanych	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	m ³	4,00	
					RAZEM	4,00
26	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0108-09					
3	0108-10		4	m ³	4,00	
					RAZEM	4,00