

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1,200	km	1,200	
				RAZEM	1,200
2 d.1	KNNR 1 0202-02	Ścinka pobocza - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku i zagospodarowaniem przez Wykonawcę	m3		
		1200 * 2 * 1,0 * 0,1	m3	240,000	
				RAZEM	240,000
3 d.1	KNNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i zagospodarowaniem przez Wykonawcę <zacinki>	m2		
		50,00	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	analiza indywidualna	Przełożenie wysokościowe nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z uzupełnieniem podsypki cem. - piasek.	m2		
		12 * 12,0	m2	144,000	
				RAZEM	144,000
2		NAWIERZCHNIA			
5 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		6198,00	m2	6 198,000	
				RAZEM	6 198,000
6 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		6198,00 + 6078,00	m2	12 276,000	
				RAZEM	12 276,000
7 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza) AC 11W 50/70 KR1	m2		
		6198,00	m2	6 198,000	
				RAZEM	6 198,000
8 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 KR1	m2		
		6078,00	m2	6 078,000	
				RAZEM	6 078,000
3		POBOCZA			
9 d.3	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu śr. 10 cm - granitowe	m2		
		1200,00 * 2 * 0,5	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
10 d.3	analiza indywidualna	Zakup i dowóz gruntu na nasyp - uzupełnienie gruntu za poboczem	m3		
		1200,00 * 2 * 0,08 * 0,5	m3	96,000	
				RAZEM	96,000
11 d.3	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
		1200,00 * 2 * 0,5	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
4		INWENTARYZACJA			
12 d.4	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000