

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie 1 mb poboczy</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze - odcinek 0+000 do 0+001</b>			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym SST D-01.01.01 0,001	km  km	  0,001	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,001</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne. SST D-02.00.00</b>			
2 KNNR 1 d.2 0201-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w g kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod pobocza SST D-02.01.01 1,00*0,75*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,075	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,075</b>
3 KNNR 6 d.2 0102-01 z.o. 2.7. 9902-01		Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 1,00*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,750</b>
4 KNNR 6 d.2 0113-05 z.o. 2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.04.02 1,00*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,750</b>