

Przedmiar i kosztorys ślepy

Obiekt	Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna Nadleśnictwa Miechów w 2025 roku
Rodzaj robót	Utrzymanie szlaków zrywkowych stałych i składów drewna
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	Teren N-ctwa Miechów
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Zgodnie z PZP

Przedmiar robót

Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna Nadleśnictwa Miechów w 2025 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Część 1 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Trąby (03)		
		1.1. Skład drewna oddz. 74 abc (Cisia Wola)		
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	210,000
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	42,000
3	KNKRB 1 0103/05	Mechaniczne frezowanie pni - analogia	szt	6,00
		1.2. Szlak zrywkowy oddz. 101 - przy zbiorniku nr 3 (MRN2)		
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	90,000
5	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	90,000
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt drogowych żebetonowych o wymiarach 1,5m x 3,00m gr. 18cm	szt.	20,00
		2. Część 2 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Tunel (04)		
		2.1. Szlak zrywkowy oddz. 108		
7	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	60,00
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	60,000
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt drogowych żebetonowych o wymiarach 1,5m x 3,00m gr. 18cm	szt.	6,00
		2.4. Skład drewna oddz. 106 d (pętla - pod "Mazurem")		
10	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	105,00
11	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	105,000
		3. Część 3 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Chrusty (02)		
		3.1. Szlak zrywkowy oddz. 23 i 30 L-ctwo Chrusty		
12	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	180,00
13	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 30cm - analogia	m3	180,000
		4. Część 4 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Klonów (05)		
		4.1. Szlak zrywkowy oddz. 187a - 186f (DSD 03-14-S357)		
14	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	600,000
15	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	120,000
16	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z kruszywa naturalnego dolomitowego 0-31,50mm - warstwa górna o grubości po zgęszczeniu min.10 cm wraz z zamięłowaniem - analogia	m2	600,000
		5. Część 6- Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Trzyciąż (07)		
		5.1. Dostawa i rozrównanie kruszywa - szlak zrywkowy oddz. 398 b i 397 g		
17	KNR 2-31 0204/05	Wyrównywanie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 0-31,50mm - warstwa o grubości po zgęszczeniu min. 10 cm wraz z zamięłowaniem frakcją 0-31,50mm - analogia	tony	104,000
		6. Część 6- Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Skała (08)		
		6.1. Szkład drewna oddz. 470 L-ctwo Skała		
18	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	480,000
19	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	96,000
20	KNKRB 1 0103/05	Mechaniczne frezowanie pni - analogia	szt	16,00

Kosztorys ślepy

Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna Nadleśnictwa Miechów w 2025 roku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Część 1 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Trąby (03)				
		1.1. Skład drewna oddz. 74 abc (Cisia Wola)				
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	210,000		
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	42,000		
3	KNKRB 1 0103/05	Mechaniczne frezowanie pni - analogia	szt	6,00		
		1.2. Szlak zrywkowy oddz. 101 - przy zbiorniku nr 3 (MRN2)				
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	90,000		
5	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	90,000		
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt drogowych żebetonowych o wymiarach 1,5m x 3,00m gr. 18cm	szt.	20,00		
		2. Część 2 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Tunel (04)				
		2.1. Szlak zrywkowy oddz. 108				
7	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	60,00		
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	60,000		
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt drogowych żebetonowych o wymiarach 1,5m x 3,00m gr. 18cm	szt.	6,00		
		2.4. Skład drewna oddz. 106 d (pętle - pod "Mazurem")				
10	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	105,00		
11	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	105,000		
		3. Część 3 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Chrusty (02)				
		3.1. Szlak zrywkowy oddz. 23 i 30 L-ctwo Chrusty				
12	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	180,00		
13	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 30cm - analogia	m3	180,000		
		4. Część 4 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Klonów (05)				
		4.1. Szlak zrywkowy oddz. 187a - 186f (DSD 03-14-S357)				
14	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	600,000		
15	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	120,000		
16	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z kruszywa naturalnego dolomitowego 0-31,50mm - warstwa górna o grubości po zgęszczeniu min.10 cm wraz z zamiatowaniem - analogia	m2	600,000		
		5. Część 6- Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Trzyciąż (07)				
		5.1. Dostawa i rozrównanie kruszywa - szlak zrywkowy oddz. 398 b i 397 g				
17	KNR 2-31 0204/05	Wyrównywanie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 0-31,50mm - warstwa o grubości po zgęszczeniu min. 10 cm wraz z zamiatowaniem frakcją 0-31,50mm - analogia	tony	104,000		
		6. Część 6- Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Skała (08)				
		6.1. Skład drewna oddz. 470 L-ctwo Skała				
18	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	480,000		

Kosztorys ślepy

Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna Nadleśnictwa Miechów w 2025 roku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
19	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	96,000		
20	KNKRB 1 0103/05	Mechaniczne frezowanie pni - analogia	szt	16,00		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				