

RZEDNA TERENU	m npm	283,68; 283,90; 282,90; 283,30; 283,78; 283,86; 285,20; 285,98; 286,55; 287,30
RZEDNA DNA RURY	m npm	281,75; 281,78; 281,93; 282,11; 282,39; 282,50; 282,43; 282,51; 283,21; 283,21; 283,21; 283,80; 283,90; 284,23; 284,39; 284,80; 285,22; 285,14
ZAGLEBIENIE RURY	m	1,93; 2,12; 0,97; 0,80; 1,19; 1,39; 1,28; 1,43; 1,35; 0,80; 1,99; 1,99; 1,99; 2,18; 2,08; 2,32; 2,16; 0,80; 2,50; 2,08; 2,16
SPADEK/DLUGOSC	%/m	0,4% 7,00 m; 0,4% 36,00 m; 0,4% 43,10 m; 2,0% 55,00 m; 3,0% 53,00 m
MATERIAL, SREDNICA	-/mm	RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U LITA JEDNORODNA, KL. S, SDR 34, SN8, ø 200/5,9 MM
ODLEGLOSC	m	0,00; 3,60; 7,00; 43,00; 44,40; 80,00; 80,50; 86,10; 100,00; 102,20; 113,80; 141,10; 160,80; 175,20; 181,90; 194,10
HEKTOMETRY		0
STUDZIENKI KAN.		k; s17; s16; s13; t22; t23; s14; t24; t25; s15

SZCZEGOL POSADOWIENIA RURY
SKALA 1 : 10



UWAGA!
1. Wszystkie studnie dla h=>0,5m wykonac jako studnie kaskadowe.
2. Wszystkie studnie maja posiadac wyprofilowane kinety.
3. Nie wyklucza sie istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego (uzbrojenie zostalo naniesione z uzgodnien branzowych).

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ø200/5,9 PCV odcinek s17-s16-s13-s14-s15

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT" 42-100 KŁOBUCK UL. PODLEŚNA 58 TEL. 601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec, ul. Dębowa, Akacjowa, jedn. ewid. Starcza		
Inwestor	GMINA STARCZA		
Treść	Profil podłużny sieci kan. sanitarnej	Rys. nr	10
		Skala	1:100/500
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. Nr NT-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85		03.2020r.
Projektował	mrg inz. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		03.2020r.
Sprawdził	mrg inz. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		03.2020r.