
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w msc. Malanów dz. nr. 900 obręb Malanów
ADRES INWESTYCJI : dz. nr. 900 obręb Malanów
INWESTOR : Gmina Malanów
ADRES INWESTORA : 62 - 709 Malanów, ul. Turecka 16
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Rem. dr.wew. Malanów						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0,250		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym				
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6				
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład na miejscu, wykopy pod pełne koryto (km 0+000 do km 0+040, 0+170 do 0+250	m ³	206,80		
d.2	0206-04 10	(40*4,3+24)*(0,4/2)+40*2*0,75*(0,2/2)+(80*4,3*0,4)+(80*2*0,75*0,2)				
3	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu za pomocą równiarki i walca gumowego .	m ²	2374,00		
d.2	0103 04	(250*4,3+24)+(250*2*0,75)+(15x60)				
Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6						
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
4	KNR 2-31	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betoniarzkiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (km 0+000 do km 0+040, 0+170 do 0+250	m ²	540,00		
d.3	0111-03	(40*4,3+24)++(80*4,3)				
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1099,00		
d.3	0114-05	250*4,3+24				
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	1099,00		
d.3	0114-06	krotność x 5				
Razem dział: III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				
7	KNR 2-31	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi)	m ²	252,00		
d.4	1004 07	250*2*0,5+2				
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m ²	1023,00		
d.4	0310-05	250*4+23				
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	1023,00		
d.4	0310-06	krotność x2				
10	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy i części parkingowej z mieszanki kamiennej 0-63mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	1275,00		
d.4	0204-05	250*2*0,75+15*60				
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0,31,5mm- warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	1275,00		
d.4	0204-06	krotność x 8				
12	KNR 2-31	Nawierzchnia parkingu z tłucznia kamiennego 0,31,5mm- warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	900,00		
d.4	0204-06	krotność x 5				
13	KNR 2-01	Formowanie i zgęszczenie gruntu pozyskanego z koryta, ob- sypanie i plantowanie wyniesionych skarp parkingu o nawierz- chni kamiennej	m ³	33,75		
d.4	0236-03	(15+60+15)*3*(0,25/2)				
Razem dział: IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
14	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	5,00		
d.5	0702-02					
15	KNR 2-31	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A-7, A-30, B-20, P-18)	szt	5,00		
d.5	0703-02 06					
16	KNR 2-31	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2 (T-1(150m); I "Koniec drogi utwardzonej 50m")	szt	2,00		
d.5	0703-02					
Razem dział: V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: