

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części korytarza na parterze zakładu Radioterapii na punkt pielęgniarski
ADRES INWESTYCJI : ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
INWESTOR : Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka
ADRES INWESTORA : ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
DATA OPRACOWANIA : 2021-08-20

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-08-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zmiana sposobu użytkowania - Centrum Onkologii Bydgoszcz					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-02 2003-05	Wygradzenie odcinające część budowy od części użytkowej w hallu (z OSB lub GK) z drzwiami - Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 5,8*3	m ²		
			m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
2 d.1	KNR 4-01 0903-02 analogia	Demontaz skrzydeł drzwiowych	m ²		
		0,9*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	m ²		
		0,9*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
4 d.1	KNP1 01 0102-01.01 analogia	Ręczny transport skrzydeł drzwiowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni powyżej 2 m2 - ściana w osi 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNP1 01 0102-01.01 analogia	Ręczny transport zdemontowanej ścianki aluminiowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,8*1,4	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
8 d.1	KNP1 01 0102-01.01 analogia	Ręczny transport zdemontowanego okna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywóz zdemontowanej stolarki otworowej	m ²		
		1,8+3,36*3+2,52	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
10 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja stolarki otworowej	m ²		
		1,8+3,36*3+2,52	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
11 d.1	KNNR 7 0507-01 z.o. 3.4. analogia	Sufity podwieszane w pomieszczeniach - demontaż	m ²		
		10,54+22,7	m ²	33,240	
				RAZEM	33,240
12 d.1	KNNR 7 0507-01 z.o. 3.4. analogia	Sufity podwieszane w korytarzu - demontaż - poszerzenie w miejscu budowy nowej ściany	m ²		
		(8,5+3,7)*0,3	m ²	3,660	
				RAZEM	3,660
13 d.1	KNNR 7 0507-01 z.o. 3.4. analogia	Sufity podwieszane w korytarzu - demontaż - nowe elementy wentylacji mechanicznej	m ²		
		1,8*2,2*2	m ²	7,920	
				RAZEM	7,920
14 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV w miejscu nowych ścian	m ²		
		(3,68+8,79)*0,3*2	m ²	7,482	
				RAZEM	7,482
15 d.1	KNR 4-01 0211-01	Oczyszczenie podłogi z kleju i resztek zaprawy, Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		7,482	m ²	7,482	
				RAZEM	7,482

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku 1,8*0,3	m ² m ²	 0,540	
				RAZEM	0,540
2		Roboty konstrukcyjne			
17 d.2	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towej cegłami 1*2,05*0,12+0,9*1,4*0,25	m ³ m ³	 0,561	
				RAZEM	0,561
18 d.2	KNR 2-05 0201-10 analogia	Podkonstrukcja dla jednostki zewnętrznej klimatyzacji 0,04	t t	 0,040	
				RAZEM	0,040
3		Roboty wykończeniowe - sufity			
19 d.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 33,24	m ² m ²	 33,240	
				RAZEM	33,240
20 d.3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-wych; rozstaw profili nośnych 3,66+7,92	m ² m ²	 11,580	
				RAZEM	11,580
21 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach podwieszanych 11,58	m ² m ²	 11,580	
				RAZEM	11,580
22 d.3	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 11,58	m ² m ²	 11,580	
				RAZEM	11,580
23 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 11,58	m ² m ²	 11,580	
				RAZEM	11,580
4		Roboty wykończeniowe - posadzki			
24 d.4	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztwo-rem klejowym 7,482	m ² m ²	 7,482	
				RAZEM	7,482
25 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-ko 7,482	m ² m ²	 7,482	
				RAZEM	7,482
26 d.4	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny - posadzki + wywi-nięcia na cokoły 7,482+(3,7-0,9+8,6-0,9)*0,1*2	m ² m ²	 9,582	
				RAZEM	9,582
27 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 9,582	m ² m ²	 9,582	
				RAZEM	9,582
28 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych 9,582	m ² m ²	 9,582	
				RAZEM	9,582
29 d.4	KNR 2-02 1111-07	Pastowanie posadzek i parkietów 9,582	m ² m ²	 9,582	
				RAZEM	9,582
5		Roboty wykończeniowe - ściany			
30 d.5	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 8,85*3-0,9*2,05-1,6*1,15-1,2*2,05	m ² m ²	 20,405	
				RAZEM	20,405
31 d.5	KNR-W 2-02 2008-03 analogia	Okładziny z pły OSB 25 mm - wzmocnienia ściany gk dla montażu klima-tyza-tora 1*0,6	m ² m ²	 0,600	
				RAZEM	0,600
32 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 22,7+10,54+10	m ² m ²	 43,240	
				RAZEM	43,240
33 d.5	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,8*1,4+2*2,6*1,4	m ²	9,800	
				RAZEM	9,800
34	KNR-W 2-02 d.5 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1*2,05*2+0,9*1,4	m ²	5,360	
				RAZEM	5,360
35	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		20,405+5,36	m ²	25,765	
				RAZEM	25,765
36	KNR 2-02 d.5 1112-05 analogia	Płyty odbojnicowe z tworzywa sztucznego	m ²		
		(1,12+0,84)*1,6	m ²	3,136	
				RAZEM	3,136
37	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		26,3*3-(0,9*2,05+1,6*1,15+1,2*2,05+1,4*2+1,6*2,4*3)+(8,7+3,7)*3-0,9*2,05-1,2*2,05-1,6*1,15	m ²	89,490	
				RAZEM	89,490
38	KNR 2-02 d.5 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		89,49	m ²	89,490	
				RAZEM	89,490
39	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany w korytarzu przylegające do projektowanych	m ²		
		1,2*3	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
40	KNR 2-02 d.5 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany w korytarzu przylegające do projektowanych	m ²		
		1,2*3	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
6		Stolarka i ślusarka otworowa			
41	KNR-W 2-02 d.6 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe drewniane z płyty wiórowej wykończone laminatem CPL	m ²		
		0,9*2,05+1,2*2,05	m ²	4,305	
				RAZEM	4,305
43	KNR-W 2-02 d.6 1040-02	Ścianka aluminiowa z drzwiami przesuwными	m ²		
		3,68*2,6	m ²	9,568	
				RAZEM	9,568
44	KNR 0-19 d.6 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1,8*1,4	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
45	analiza indywidualna	Roleta wewnętrzna sterowana elektronicznie	m ²		
		1,6*1,15	m ²	1,840	
				RAZEM	1,840
46	KNR 2-02 d.6 1114-07 analogia	Parapety PCW okienne	m		
		2,6+2,6+1,8	m	7,000	
				RAZEM	7,000
47	KNR-W 2-02 d.6 0517-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m ²		
		1,8*0,3	m ²	0,540	
				RAZEM	0,540
7		Roboty w korytarzu			
48	analiza indywidualna	Odbojnice ściennie płytowe szerokości 50 cm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
49	analiza indywidualna	Narożniki ściennie ochronne	m		
		6*1,6	m	9,600	
				RAZEM	9,600
8		Roboty w istniejących pomieszczeniach toalet			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
51	KNR-W 4-01 d.8 1216-01 analogia	Zabezpieczenie ścian folią	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
52	KNR 5 d.8 1209-0103	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
53	KNR 2-33 d.8 0810-01 analogia	Uzupełnianie ścian betonem	m ³		
		0,15*0,1*0,1*2	m ³	0,003	
				RAZEM	0,003
54	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - miejsca naokoło przebić	m ²		
		0,5*2*2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR 2-02 d.8 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR 2-02 d.8 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000