

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ogrodzenia Szkółki leśnej w Kłaju.
INWESTOR : Nadleśnictwo Niepołomice
ADRES INWESTORA : 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1		Ogrodzenia z siatki stalowej leśnej na słupkach drewnianych - rozebranieUWA- GA SIATKA DO PRZEKAANIA INWESTOROWI)	m		
d.1	analiza indy- widualna	1610	m	1610.000	
				RAZEM	1610.000
2		Ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych obetonowanych wraz z rozebra- niem cokołów (15x50cm)- rozebranie (UWAGA SIATKA DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI)	m		
d.1	analiza indy- widualna	250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	5 km 250*0.15*0.50+100*0.09	m ³	27.750	
				RAZEM	27.750
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne zasypywanie wykopów po ogrodzeniu wraz z zagęszczeniem	m ³		
d.1	0503-02 analogia	100*0.09	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
2		ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE			
5		Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego 3D z drutu stalowego fi 5mm ocynowanego, malowanego proszkowo w kolorze RAL 6005. Panele z prętów zgrzewanych punktowo o oczkach prostokątnych 50x200mm z dwoma przetło- czeniami. Panele o wymiarach 2500x1530mm. Słupki metalowe systemowe z profilu zamkniętych o wymiarach 60x40mm gr profilu 2mm osadzone w ziemi na betonie. W komplecie daszki i obejmy w kolorze RAL 6005. Ogrodzenie na podmurówce prefabrykowanej wysokości 200mm, osadzonej na prefabrykowa- nych elementach betonowych montowanych przy słupkach.	m		
d.2	analiza indy- widualna	1415	m	1415.000	
				RAZEM	1415.000
6		Zakup, dostawa i montaż bramy. Brama rozwierana o szerokości 4m w kolorze RAL 6005 wg systemu wybranego producenta- Zakup, dostawa i montaż. Do bramy należy dostarczyć 6kpl. kluczy	kpl.		
d.2	analiza indy- widualna	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Zakup dostawa i montaż furtki systemowej w kolorze RAL 6005 o szerokości 0, 9m wg systemu wybranego producenta	kpl.		
d.2	analiza indy- widualna	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000