

**Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda, dz. nr 57/1, obręb Wygoda i przebudowa drogi w miejscowości Annopol, dz. nr 325, obręb Annopol.**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,855	km	0,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,86</b>
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>2</b>		<b>CIĘCIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW</b>			
3 d.2	KNP 01 1346-01.01	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha		
		0,2	ha	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
4 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,2	ha	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
5 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt.		
		138	szt.	138,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>138,00</b>
6 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	Mechaniczne przecięcie korzeni drzew wchodzących pod drogę za pomocą koparki na gł. do 0,7m	m		
		1580	m	1 580,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 580,00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
7 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		389	m3	389,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>389,00</b>
8 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		283	m3	283,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>283,00</b>
<b>4</b>		<b>POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH</b>			
9 d.4	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		10 * 0,4	m3	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
10 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		10	m2	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
11 d.4	KNNR 6 0113 -05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
12 d.4	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
13 d.4	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki bet. (Trylinka) gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		10	m2	10,00	

**Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda, dz. nr 57/1, obręb Wygoda i przebudowa drogi w miejscowości Annapol, dz. nr 325, obręb Annapol.**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
<b>5</b>		<b>JEZDNI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ</b>			
14 d.5	KNNR 6 0101 -03	Koryta o głęb. 35 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału	m2		
		855 * 4,3 + 60	m2	3 736,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 736,50</b>
15 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		855 * 4,3 + 60	m2	3 736,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 736,50</b>
16 d.5	KNNR 6 0112 -01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2		
		855 * 4,3 + 60	m2	3 737	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 737</b>
17 d.5	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2		
		855 * 4,3 + 60	m2	3 736,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 736,50</b>
18 d.5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		855 * 4,3 + 60	m2	3 736,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 736,50</b>
19 d.5	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		855 * 4,0 + 60	m2	3 480,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 480,00</b>
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
20 d.6	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
21 d.6	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
<b>7</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
22 d.7	KNNR 1 0311 -01	Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego gr. 10cm	m2		
		855 * 0,15 * 2	m2	256,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,50</b>

WYKONAŁ:

Wiktoria Dłętka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
§ 3 ust. 2 pkt. 3 WZDP Poznań Nr 230/65