

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ZIEMNE			
1 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości terenu <pod nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz pod nawierzchnię z kostki brukowej>	m2		
		222,80 + 87,25	m2	310,050	
				RAZEM	310,050
2 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości terenu <pod nawierzchnię trawiastą>	m2		
		1004,00 - 310,05	m2	693,950	
				RAZEM	693,950
3 d.1	KNKRB 1 0315-03	Rozplantowanie gruntu kat.IV o powierzchni 1 m3 wydobytej z wykopów	m3		
		310,05 * 0,2 + 693,95 * 0,1	m3	131,405	
				RAZEM	131,405
4 d.1	KNKRB 1 0415-01	Humusowanie i obsianie terenu przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2		
		693,95	m2	693,950	
				RAZEM	693,950
5 d.1	KNKRB 1 0415-02	Humusowanie i obsianie terenu przy gr. warstw za każde następne 5 cm	m2		
		693,95	m2	693,950	
				RAZEM	693,950
2		NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ			
6 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		45,50	m	45,500	
				RAZEM	45,500
7 d.2	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		2,5 + 10,0 + 9,0 + 2,0 + 3,0 + 10,5 + 8,5	m	45,500	
				RAZEM	45,500
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		45,50 * 0,03	m3	1,365	
				RAZEM	1,365
9 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m2		
		87,25	m2	87,250	
				RAZEM	87,250
10 d.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		87,25	m2	87,250	
				RAZEM	87,250
11 d.2	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary	m2		
		87,25	m2	87,250	
				RAZEM	87,250
3		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU			
12 d.3	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2		
		44,00 + 70,00 + 28,00 + 24,60 + 12,00 + 13,50 + 13,50 + 17,20	m2	222,800	
				RAZEM	222,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		OGRODZENIE			
13 d.4	analiza indywidualna	Ogrodzenie panelowe z płytą cokołową betonową <panel wys. 1,23 cm, dł. 250 cm, grubość pręta 4 mm, ilość przetłoczeń 2, rozmiar oczka 50x200 mm, całość ze stali ocynkowana i malowana proszkowo - kolor do uzgodnienia z Inwestorem, zakończenie bezpieczne góry panela> materiał wraz dowozem i montażem	m		
		40,7 + 23,6 + 41,7 + 11,8 + 10,9	m	128,700	
				RAZEM	128,700
14 d.4	analiza indywidualna	Słupki do ogrodzenia panelowego stalowe ocynkowanie i malowane proszkowo wraz z uchwytami <przekrój słupka: 4x6 cm, kolor do ustalenia z Inwestorem, posadowione w fundamencie punktowym w ławie z betonu C 12/15 MPa> materiał wraz dowozem i montażem	szt		
		54,00	szt	54,000	
				RAZEM	54,000
15 d.4	analiza indywidualna	Furtka sytemowa w ramie do ogrodzenia panelowego stalowe ocynkowanie i malowane proszkowo wraz zawiasami, klamką i rygłem wym. 2,5 m x 1,50 <przekrój słupka min: 4x6 cm, kolor do ustalenia z Inwestorem, posadowione w fundamencie punktowym w ławie z betonu C 12/15 MPa> materiał wraz dowozem i montażem	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY			
16 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż zestawu zabawowego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż karuzela klasyczna	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż piaskownicy z przykryciem	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż urządzenia siłowego wyciąg górny + wyciskanie siedząc na słupie	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż urządzenia siłowego orbitrek	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż urządzenia siłowego narciarz	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż Regulaminu placu zabaw	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż huśtawka potrójna	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż ławka z oparciem	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż wiaty drewnianej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż kosz na śmieci	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż bujak pojedynczy	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA			
28 d.6	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000