

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie części pomieszczeń parteru w budynku Parku Rehabilitacji i Sportu na Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka .  
ADRES INWESTYCJI : 85-796 Bydgoszcz ul. Dr. I. Romanowskiej 2 (roboty dodatkowe)  
INWESTOR : Centrum Onkologii im. dr F. Łukaszczyka  
ADRES INWESTORA : 85-796 Bydgoszcz ul. I Romanowskiej 2  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : elektryczna roboty dodatkowe

DATA OPRACOWANIA : luty 2023

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Instalacje elektryczne CPV 45300000-0</b>					
1		<b>Montaż gniazd +instalacja +przewody ( roboty dodatkowe )</b>			
d.1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo komputerowe nt 2xRJ-45 kat. 5-6 W wycenie podano różnicę ceny gniazd gniazd 2xRJ45 - 1xRJ 45	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
2	KNR 5-08 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		2080	m	2080.000	
				RAZEM	2080.000
3	KNR 5-08 d.1 0401-14	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		6	aparat	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 5-14 d.1 0101-04 analogia	Montaż Switch 24x RJ45	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 5-08 d.1 0403-05	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów organizator kabli	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 5-08 d.1 0813-04	Podłączenie przewodów kabelkowych w szafce RACK	szt.		
		65	szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
7	kalk. własna	Pomiary	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	113.8256		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Switch 24x RJ45	szt	3.0000		3.0000							
2.	organizator kabli	szt	3.0000		3.0000							
3.	różnicę ceny gniazd gniazd 2xRJ45 - 1xRJ 45	szt	26.5200		26.5200							
4.	Przewód UTP 4x2x0,5 kat.6	m	2163.2000		2163.2000							
5.	Pomiary	kpl.	1.0000		1.0000							
6.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: