

1		
	BLACHA NA RĄBEK STOJĄCA	-
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	0.2 cm
	PŁATWIE/WEŁNA TWARDA	15 cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	0.2 cm
	BLACHA TRAPEZOWA GR. 0.75MM	3.5 cm
	BELKA STALOWA	16 cm
2		
	PŁYTA ŻELBETOWA	40 cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA	-
	CHUDY BETON	10 cm

GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY — ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ZAMUROWANIA — ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA — ELEMENTY USUWANE

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY OTWORÓW Z NATURY, WYMIARY EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ.

SZYB WINDOWY NALEŻY WKONAĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA WINDY. SZEROKOŚĆ SZYBU 165 CM, GŁĘBOKOŚĆ SZYBU 246 CM, WYSOKOŚĆ PODSZYBIA 115 CM, NADSZYBIE MIN. 362 CM.

NINIEJSZY RYSUNEK NIE STANOWI PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

KONSTRUKCJA NOŚNA STALOWA SZYBU ORAZ FUNDAMENT WG. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO DO KLASY R30

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI I PRZEPISÓW BHP ORAZ POD ŚCISŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA TYCH PRAC I ROBOT.

A ART
ARTUR GRODZIŃSKI
33–100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26
tel. 014 69 68 888, kom. 0 508 134 500
e–mail art.tarnow@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY SZERZYNY

STADIUM	BRANŻA
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU
PRZEKRÓJ P1 – P1
stan projektowany

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Artur Grodziński
nr upr. MPOIA/076/2016
specjalizacja architektoniczna

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PAŹDZIERNIK 2020 r.	1:50	AR–PB–4