

LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

- RD/x — Numer obwodu zasilającego (nazwa rozdzielnicy/nr obwodu)
- RD — Rozdzielnica elektryczna dźwigu
- JB — Rozdzielnica ochronników
- I1,I2 — Inwertery
- Przyłącze elektryczne 1-fazowe 230V do urządzenia (3-przewodowe) -L,N,PE
- Przyłącze elektryczne 3-fazowe 400V do urządzenia (5-przewodowe) do urządzenia-L1,L2,L3,N,PE
- 1 — Oprawa oświetleniowa 18-20W IP67
- Uziom fundamentowy sztuczy-bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm Uziom fundamentowy naturalny-zbrojenie ławy fundamentowej
- Miejsca udostępnienia uziomu dla uziemień ochronnych, roboczych i połączeń wyrównawczych (bednarkę wyprowadzić ponad posadzkę z zapasem 1,0m)
- Połączenie spawane zabezpieczone przed korozją

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY OTWORÓW Z NATURY, WYMIARY EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ.

SZYB WINDOWY NALEŻY WKONAĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA WINDY. SZEROKOŚĆ SZYBU 165 CM, GŁĘBOKOŚĆ SZYBU 246 CM, WYSOKOŚĆ PODSZYBIA 115 CM, NADSZYBIE MIN. 362 CM.

NINIEJSZY RYSUNEK NIE STANOWI PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

KONSTRUKCJA NOŚNA STALOWA SZYBU ORAZ FUNDAMENT WG. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO DO KLASY R30

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI I PRZEPISÓW BHP ORAZ POD ŚCISŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA TYCH PRAC I ROBOT.

ARTUR GRODZIŃSKI
33-100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26
tel. 014 69 68 888, kom. 0 508 134 500
e-mail art.tarnow@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY SZERZYNY

STADIUM	BRANŻA
PROJEKT BUDOWLANY	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO. INSTALACJA UZIEMIENIA

PROJEKTANT

mgr inż. Grzegorz Machalski
nr upr. MAP/0277/PWOE/06
specjalizacja instalacje elektryczne

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PAŹDZIERNIK 2020 r	1:50	IE_PB_01