

Przedmiar robót

Obiekt	Remont w pomieszczeniu nr.: 316 i 404 w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej
Rodzaj robót	Roboty sanitarne
Branża	Instalacje sanitarne
Kod CPV	45232460-4 - Roboty sanitarne
Lokalizacja	Budynek R (Hotel Asystenta), ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów
Zamawiający	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów Al.Powstańców W-wy 12
Inwestor	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów Al.Powstańców W-wy 12

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Sporządził mgr inż. Rafał Bergiel



Rzeszów, Czerwiec 2025r

mgr inż. Rafał Bergiel
Upr. nr: PDK/0005/OWOS/10

Tabela przedmiaru robót

Remont w pomieszczeniu nr.: 316 i 404 w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty instalacyjne sanitarne mieszkanie nr 316 i 404				
1	KNR 402 235/6	Demontaż umywalki	kpl	4
2	KNR 402 235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
3	KNR 402 235/7	Demontaż wanny	kpl	1
4	KNR 4-02 0235/07	Demontaż brodzika z kabiną	kpl	1
5	KNR 402 132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	3
6	KNR 402 114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm - demontaż rur fi. 15 mm	m	18
7	KNR 402 230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 50 mm	m	6
8	KNR 402 233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm	szt	7
9	KNR 402 233/4	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm - analogia	szt	1
10	KNR 215 118/1	Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15 mm - demontaż oraz powtórny montaż wodomierza; wsp. do R=1,4 - analogia	szt	1
11	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	28
12	KNR 0-34 0106/03	Izolacja grubości 6 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu	m	28
13	KNR 215 112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm	szt	12
14	KNRW 215 130/1	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm	szt	4
15	KNR 215 107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii umywalkowych, Dn 15 mm	szt	10
16	KNR 215 110/4	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm	m	28
17	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm	szt	2
18	KNR 215 115/4	Bateria wannowa - natryskowa, ścienna, z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm i wylewką	szt	2
19	KNR 34 101/1	Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 12-22 mm - rury fi. 20 mm	m	28
20	KNR 401 210/2	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040 m ²	m	10
21	KNR 401 207/3	Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobotonem, przekrój do 0,045 m ²	m	10
22	KNR 215 205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m	8
23	KNR 215 208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	szt	8
24	KNR 215 208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm - analogia	szt	2
25	KNR 215 221/2	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	2
26	KNR 215 222/3	Wanna z powłoką akrylową wraz z zestawem montażowym 150*70 cm	kpl	2
27	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej	kpl	2
28	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	2
29	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	2
30	KNR 215 416/1	Grzejniki żeliwne członowe, powierzchnia ogrzewalna do 2,5 m ² - demontaż oraz powtórny montaż, ze zmianą lokalizacji (bez wartości grzejnika), wsp. do R = 1,4 ; analogia	kpl	5
31	KNR 4-02 0516/01	Analogia. Wymiana grzejnika łazienkowego	kpl	2

Tabela przedmiaru robót

Remont w pomieszczeniu nr.: 316 i 404 w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 2-15 0408/01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm, zawór powrotny DN 15	szt	2
33	KNR 2-15 0408/01	Analogia. Zawór termostatyczny DN 15 z głowicą	szt	2
34	KNR 4-02 0517/01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych	kpl	2
35	KNR 401 210/2	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040 m ²	m	4
36	KNR 401 207/3	Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,045 m ²	m	4
37	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5
38	KNR 0-34 0106/03	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu	m	5
39	KNR 215 404/1	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych	szt	5
40	KNR 4-02 0509/01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej średnicy 15mm. analogia. wymiana głowicy termostatycznej.	szt	5

Spis działów przedmiaru robót

Remont w pomieszczeniu nr.: 316 i 404 w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej

Nr	Opis
1	Roboty instalacyjne sanitarne mieszkanie nr 316 i 404