

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe na terenie OHŻ
INWESTOR : Nadleśnictwo Niepołomice
ADRES INWESTORA : 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 18/09/2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18/09/2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT OGRODZENIA			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1		Rozebranie istniejącego ogrodzenia	m		
d.1.1	analiza indywidualna	190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
2		Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo	m ³		
d.1.1	analiza indywidualna	190*2.0*0.05	m ³	19.000	
				RAZEM	19.000
1.2		Roboty przygotowawcze i porządkowe			
3		Wytyczenie wysokościowe oraz przebiegu ogrodzenia w terenie zgodnie z wytycznymi Inwestora i inspektora Nadzoru.	kpl.		
d.1.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV- przywrócenie porzątku terenu po zakończeniu robót	m ²		
d.1.2	0505-05	190*2	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
1.3		Roboty budowlane i montażowe			
5	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²		
d.1.3	0308-01	190*2	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
6	KNR 2	Betonowanie słupków	m ³		
d.1.3	0106-01	96*0.35*0.35*1.2	m ³	14.112	
				RAZEM	14.112
1.4		Koszty budowy			
7	KNR 4-04	Transport wewnętrzny materiału z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km w obrębie budowy(odległość transportu do 500m od miejsca rozładunku. UWAGA: PO TERENIE MOŻNA SIĘ PORUSZAĆ SAMOCHODAMI O ŁADOWNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 t.)	t		
d.1.4	1107-03	Krotność = 0.5	t	50.496	
	analogia	(760*0.06+96*0.051)		RAZEM	50.496
8	KNR 2-31	Transport mieszanki betonowej samochodami samowyładowczymi do 3,5 t z załadunkiem z betoniarki do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km	m ³		
d.1.4	1505-01	poz.6	m ³	14.112	
	analogia			RAZEM	14.112
2		REMONT POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW			
2.1		Konserwacja dachu piwnica			
9	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
d.2.1	1611-06	88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
10	KNR 0-25	Czyszczenie powierzchni blachy	m ²		
d.2.1	0105-01	154	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
11	KNR 0-25	Odtłuszczanie powierzchni blachy	m ²		
d.2.1	0103-01	poz.10	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
12	KNR 7-12	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych-farba chemooodporna	m ²		
d.2.1	0206-01	poz.10	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
2.2		Konserwacja dachu WC			
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
d.2.2	1611-06	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
14	KNR 0-25	Czyszczenie powierzchni blachy	m ²		
d.2.2	0105-01	34.38	m ²	34.380	
				RAZEM	34.380
15	KNR 0-25	Odtłuszczanie powierzchni blachy	m ²		
d.2.2	0103-01	poz.14	m ²	34.380	
				RAZEM	34.380
16	KNR 7-12	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych-farba chemooodporna	m ²		
d.2.2	0206-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.14	m ²	34.380	
				RAZEM	34.380
2.3		Konserwacja dachu paszarnia			
17	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
d.2.3	1611-06	80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
18	KNR 0-25	Czyszczenie powierzchni blachy	m ²		
d.2.3	0105-01	136	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
19	KNR 0-25	Odtłuszczenie powierzchni blachy	m ²		
d.2.3	0103-01	poz.18	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
20	KNR 7-12	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych-farba chemooodporna	m ²		
d.2.3	0206-01	poz.18	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
2.4		Konserwacja dachu stróżówka			
21	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
d.2.4	1611-06	51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
22	KNR 0-25	Czyszczenie powierzchni blachy	m ²		
d.2.4	0105-01	79.48	m ²	79.480	
				RAZEM	79.480
23	KNR 0-25	Odtłuszczenie powierzchni blachy	m ²		
d.2.4	0103-01	poz.22	m ²	79.480	
				RAZEM	79.480
24	KNR 7-12	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych-farba chemooodporna	m ²		
d.2.4	0206-01	poz.22	m ²	79.480	
				RAZEM	79.480
25	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.2.4	0310-01	0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
26	KNR 2-02	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2.4	0219-05	0.55	m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
2.5		Wymiana bramy dwuskrzydłowej-1szt			
27	KNR 2-25	Rozebranie bramy	m ²		
d.2.5	0315-05	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 2	Bramy drewniane	m ²		
d.2.5	1106-02	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2.6		Wymiana furtek-4szt			
29	KNR 2-25	Rozebranie furtek	m ²		
d.2.6	0317-05	4*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 2	Furtki drewniane	m ²		
d.2.6	1106-02 analogia	4*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2.7		Malowanie bram drewnianych-10szt			
31	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki o powierzchni ponad 1.0	m ²		
d.2.7	1209-08	m2 192	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
2.8		Malowanie futek drewnianych-5szt			
32	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki o powierzchni ponad 1.0	m ²		
d.2.8	1209-08	m2 25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000