Zasilić bezpośrednio z ist. tablicy grzewczej z obwodu P13, w tablicy wymienić zabezpieczenie na C16A

Kabel grzewczy samoregulujący 16W

ZK4

ZK5

UWAGI:

1. Uziom otokowy wykonać taśmą FeZn 30x4, na głębokości minimum 0,8 m, w odległości od fundamentów budynku 1,5-2 m.
2. Przewody odprowadzające wykonać prętem miedzianym Cu Ø8 mm. Przewody ułożyć pod tynkiem w rurze grubościennej RB28.
3. Połączenia elastyczne łączące różne poziomy wykonywać prętem ze stali ocynkowanej o średnicy 8 mm.
4. Metalowe obróbki kominów należy połączyć z nowymi zwodami poziomymi.
5. Zwody pionowe należy wykonać ze stali ocynkowanej FeZn Ø16 i wysokości 4 m.
6. Zwody poziome należy wykonać ze stali ocynkowanej FeZn Ø8. Zwody mocować do dachu za pomocą uchwytów systemowych montowanych co 1 m.
7. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wychodzących ponad dach należy chronić instalacją odgromową.
8. Wszystkie nadbudówki dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, w których pracują urządzenia elektryczne powinny znajdować się w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.
9. Zachować minimalną odległość zwodów pionowych oraz siatki zwodów poziomych od urządzeń elektrycznych - 0,8 m.
10. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół
11. Sztyce odgromowe mocować za pomocą wsporników do kominów i ścian.

blacha Cu 0

PIONY CZERPNE UMIESZCZONE W ISTNIEJĄCYCH KOMINIE

PIONY CZERPNE UMIESZCZONE W KOMINACH

3 521

Zasilić bezpośrednio z ist. tablicy grzewczej z obwodu P7, w tablicy wymienić zabezpieczenie na C16A

Kabel grzewczy samoregulujący 16W

Legenda:

- uziom otokowy istniejący do utrzymania
- uziom otokowy projektowany
- przewód odprowadzający istniejący do utrzymania
- przewód odprowadzający projektowany
- połączenie elastyczne istniejące do utrzymania
- połączenie elastyczne projektowane

ZK - złącze kontrolne

- zwód pionowy istniejący do utrzymania, zainstalowany na posążkach, rura i pręt FeZn, wystający podnad posążki
- zwód pionowy projektowany
- zwody poziome



PAS PROJEKT
PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25
www.pasprojekt.com

Inwestor	Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa		Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Obiekt	"MODERNIZACJA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	Projektował	inż. Paweł Stefaniuk	MAZ/0414/PWOE/05	
Adres	Plac Krasińskich 3/5 ;00-207 Warszawa	Współpraca			
Nazwa rysunku	Rzut dachu.	Sprawdził			
		Strona	2z3	Numer archiwalny: Nr rys. PAS-120-PW-IE-R-06_E_II_2.1.1 i 2.3	Branża: Elektryczna

Stadium	P.W
Skala	1:100
Rewizja	2
Data	06.2022