

**Gmina Medyka**  
**Medyka 288**  
**37-732 Medyka**

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o zamówienie**  
**publiczne**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Wyjaśnienie nr 4**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Medyka.”** – znak sprawy **BiD.ZP.271.2.2022.**

Zamawiający, **Gmina Medyka**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Przebudowa drogi wewnętrznej DWS-1 w Siedliskach

**Pytanie nr 1**

W przedmiarze robót w pozycji nr 40 dotyczącej wykonania kanału z rur PCW o średnicy 315mm należy wykonać wg Wykonawcy 381mb (od KM 0+002,00 do KM około 0+383,00). Proszę o poprawę przedmiaru robót, także z pozycjami powiązanymi numer tj.: 24,41.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Należy przyjąć a poz. 40 przedmiaru robót długość kanału 383 m z rur PCW o średnicy 315, z uwzględnieniem konsekwencji w poz. 24 i 41 przedmiaru robót.**

**Pytanie nr 2**

Proszę o wskazanie lokalizacji drenu podłużnego o średnicy fi 100 opisanego w pozycji nr 47 przedmiaru robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Dren podłużny ułożony winien być od początku odcinka km 0+002 przy rurze PCW 315.**

**Pytanie nr 3**

Proszę o wskazanie lokalizacji zasuw wodociągowych oraz gazowych do regulacji oraz do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**W wycenie należy ująć wymianę skrzynek umieszczonych w jezdni lub poboczy. Zasuw wodociągowe oraz gazowe zlokalizowane są w km 0+228 do 0+480.**

**Pytanie nr 4**

W pozycjach dotyczących przebudowy zjazdów określono ilość podbudowy i nawierzchni 502 m<sup>2</sup>. Po zmierzeniu powierzchni zjazdów na posesje, zjazdów na drogi boczne oraz odcinka drogi w kilometrażu 0+685,00 o długości 90mb i szerokości 3,0 m. prawidłowa powierzchnia zjazdów wg. Wykonawcy to 855,17m<sup>2</sup> zgodnie z wyliczeniem: 34m<sup>2</sup>+28 m<sup>2</sup>+36 m<sup>2</sup>+90 m<sup>2</sup>\*3,5m+64 m<sup>2</sup>+126 m<sup>2</sup>+35 m<sup>2</sup>+7,5 m<sup>2</sup>+4,5 m<sup>2</sup>+38 m<sup>2</sup>+48 m<sup>2</sup>+15 m<sup>2</sup>+14 m<sup>2</sup>+15 m<sup>2</sup>+24 m<sup>2</sup>+11 m<sup>2</sup>+10 m<sup>2</sup>+10 m<sup>2</sup>+15 m<sup>2</sup>+5 m<sup>2</sup> = 855,00 m<sup>2</sup>

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Wyliczenia zamieszczone w przedmiarze robót dotyczące zjazdów na posesje i na drogi boczne przeliczone zostały szczegółowo i są ujęte wszystkie.**

**W wyliczeniach proszę przyjąć wartości podane w przedmiarach.**

**Pytanie nr 5**

W pozycji przedmiarowej nr 55 Wg wykonawcy należy uwzględnić odsadzki w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną zgodnie z wyliczeniem: 580m\*(5,0m+1,5\*2\*0,08m)+100m\*(4m+1,5\*2\*0,08m)+28m\*(3,5m\*1,5\*2\*0,08m) = 3486,72m<sup>2</sup>. Proszę o korektę ilości robót w przedmiarze

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**W wyliczeniach należy przyjąć wartość podana w przedmiarze.**

**Pytanie nr 6**

Proszę o wskazanie czy odcinek drogi w KM około 0+670,00 czy został uwzględniony w przedmiarach, jeśli tak to w jakich pozycjach oraz czy należy wykonać remont niniejszego odcinka?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Odcinek drogi w km 0+670 został uwzględniony w przedmiarach i ujęty w pozycji 53, 57, 58 – zjazdy przez chodnik o wartości 80 m \* 3**

**Pytanie nr 7**

Proszę o dodanie pozycji przedmiarowej uwzględniającą wykonanie warstwy kruszywa łamanego na zjazdach do gospodarstw i na drogi boczne w ilości 634,24m<sup>2</sup> o grubości 15cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dodaje dodatkowej pozycji w przedmiarze.**

**Zamawiający:**

**Marek Iwasieczko  
Wójt Gminy Medyka**

.....