

Przebudowa drogi w miejscowości Wilcza Góra dz. nr 138 obręb Sierzchów

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1			ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,417		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	4,000		
2			ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	145,000		
4 d.2	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	90,000		
3			REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH				
5 d.3	KNR 2-31 0816-04	D-03.01.01	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe istniejącego przepustu z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km.	m3	12,000		
6 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad. – koryto pod przepust	m3	17,000		
7 d.3	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy betonowe	m3	3,000		
8 d.3	KNNR 6 0103-03	D-03.01.01	Mechaniczne zagęszczenie ławy betonowej	m2	3,000		
9 d.3	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30cm	m	12,000		
10 d.3	KNNR 6 0605-03	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt	2,000		
11 d.3	KNR 2-31 1403-06	D-03.01.03b	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm do 50 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad.	m	20,000		
4			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
12 d.4	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2	(417 * 3,5) + 30 = 1 489,500		
13 d.4	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	(417 * 3,5) + 30 = 1 489,500		
14 d.4	KNR AT-03 0202-02	D-05.03.05a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(417 * 3,5) + 30 = 1 489,500		
15 d.4	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	(417 * 3,0) + 30 = 1 281,000		
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego gr. 10 cm na szer. 25cm.	m2	(417 * 0,25) * 2 = 208,500		

Przebudowa drogi w miejscowości Wilcza Góra dz. nr 138 obręb Sierzchów

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6			OZNAKOWANIE PIONOWE				
17 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt .	1,000		
18 d.6	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt .	1,000		
7			INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
19 d.7	KNR 2-01 0119-03		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							