

LEGENDA

element projektowany	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	KIERUNEK EWAKUACJI
68 / 200	ZAWĘŻONY WYMIAR DRZWI, STANOWIĄCY PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA NINIJESZEJ EKSPERTYZY
100	ZAWĘŻENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EI60	ŚCIANY WYDZIELAJĄCE KOTŁOWNIĘ
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	HYDRANT 25
REI60	ŚCIANY WYDZIELAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE - MUROWANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr. 25 cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ CIENKOWARSTWOWEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIANY PRZESZKLONE (DOŚWIETLA)
- PROJEKTOWANE DRZWI

ZABUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - PARTER

DRZWI D1 - szt. 1	DRZWI D2 - szt. 1	DRZWI D3 - szt. 1	DRZWI D4 - szt. 1
DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE. DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EIS 30. DRZWI BEZ PROGU. SZKŁO BEZPIECZNE P4. KLAMKA ANTYPANICZNA. 2 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KOLOR RAMY - BRĄZOWY.	DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE. DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EIS 30, DRZWI BEZ PROGU. DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROTRZYMACZE. SZKŁO BEZPIECZNE P4. KLAMKA ANTYPANICZNA. 4 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KOLOR RAMY - BRĄZOWY.	DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, Z DOŚWIETLAMI. DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EIS 30, DOŚWIETLA - REI 60. DRZWI BEZ PROGU. DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROTRZYMACZE. SZKŁO BEZPIECZNE P4. KLAMKA ANTYPANICZNA. 4 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KOLOR RAMY - BRĄZOWY.	DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, Z DOŚWIETLAMI. DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EIS 30, DOŚWIETLA REI 60. DRZWI BEZ PROGU. SZKŁO BEZPIECZNE P4. KLAMKA ANTYPANICZNA. 4 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KOLOR RAMY - BRĄZOWY.

UWAGA:
Wszystkie wymiary należy zweryfikować przed złożeniem zamówienia.

ЯPILCH
R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROMAN PILCH
Siąszyce 67, 62-570 Rychwał
tel. 502 361 865
e-mail: grafitpilch@wp.pl
ul. Gorzelniana 1
62-700 Turek
tel. 506 056 799
e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZYCACH
- DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAŃ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTANOWIENIA KW PSP W POZNANIU
63-430 Odolanów, ul. Odolanowska 80, działka nr 391/4

INWESTOR:
Szkoła Podstawowa w Raczycach
63-430 Odolanów, ul. Odolanowska 80

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PARTERU

STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA		PODPIS
PROJEKTANT	dr inż. arch. Roman Pilch Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 i konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0227/POOK/08		
OPRACOWANIE	mgr inż. Anna Serafińska		
BRANŻA BUDOWLANA	DATA	SKALA	NR RYS.
	07.2023	1:100	2