

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (Branż budowlana)

1. Nazwa zamówienia:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z „Wykonanie prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników na Wydziale Biologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu.

2. Przedmiot i zakres robót obejmuje:

2.1 REMONT PASÓW ELEWACJI OD STRONY ZACHODNIEJ W BUDYNKU B

- 2.1.1 Pomieszczenie 2.05. segment F - fartuch
- 2.1.2 Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie całości
- 2.1.3 Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie wnęki okienne
- 2.1.4 Pomieszczenie 1.111 segment K - malowanie wnęki okienne
- 2.1.5 Pomieszczenie 1.127. segment J - fartuch
- 2.1.6 Pomieszczenie 1.107 segment K - malowanie wnęki okienne
- 2.1.7 Pomieszczenie 1.105 segment K - malowanie wnęki okienne
- 2.1.8 Pomieszczenie 1.91 segment I - malowanie całości
- 2.1.9 Pomieszczenie korytarz zbiory przyrodnicze segment L
- 2.1.10 Pomieszczenie 1.36 Zoologia Ogólna - fartuch
- 2.1.11 Holl główny nad wejściem - naprawa tynku i malowanie
- 2.1.12 Holl nad wejściem od lasu - naprawa tynku i malowanie
- 2.1.13 Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 1
- 2.1.14 Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 2
- 2.1.15 Wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych w budynku Wydziału Biologii od strony zaopatrzenia wraz z pracami towarzyszącymi
- 2.1.16 Pomieszczenie zaplecze BZ1 segment A I piętro – malowanie
- 2.1.17 Naprawa schodów zewnętrznych wejściowych do budynku
- 2.1.18 Wykonanie murka z cegły klinkierowej pod prześwitem

Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarze robót

3. Prowadzenie robót

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i zapewniania w całości robocizny, materiałów, sprzętu transportu i dostaw. Podczas robót jest On odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora.

4. Informacja o terenie budowy.

Organizacja robót objętych niniejszą specyfikacją:

Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów Ppoż.

Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram wykonywanych prac po konsultacji z Kierownikiem Obiektu oraz uzyskać akceptację przez Zamawiającego wraz z innymi

postanowieniami umowy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od Zamawiającego część budynku objętego remontem i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w remontowanym obiekcie, a także sąsiednich budynków.

Ochrona środowiska.

W miejscu realizacji zamówienia nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz.U.2003r.nr207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) .

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji celem dostarczenia materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania.

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i robót budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją mogą być stosowane wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia do niej.

Przechowywanie materiałów winno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, aprobatami techn. czy dokumentacją techniczną wyrobu.

Zmiana materiałów przyjętych w materiałach przetargowych możliwa jest za zgodą Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją.

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn do wykonania robót. Przedmiotowe prace należy prowadzić w godzinach w uzgodnieniu z Użytkownikiem i Zamawiającym.

Uwaga

Przed złożeniem kosztorysu ofertowego wskazana jest wizja lokalna na obiekcie

7. Rozliczenie robót

Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Zakres prac do wykonania oraz miejsca prac do wykonania zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym integralną część.

8. Odbiór robót.

Przedmiar robót został sporządzony przez Zamawiającego w oparciu o przewidywany zakres robót..

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru do odbioru każdego etapu robót zanikających i po uzyskaniu akceptacji może przystąpić do realizacji kolejnego etapu. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie zgłoszona przez Wykonawcę w formie pisemnej do Zamawiającego. Rozpoczęcie prac komisji odbiorowej nastąpi w terminie określonym w umowie i będzie obejmowało ocenę jakościową oraz wizualną a także zgodność wykonania z robót z PN i warunkami technicznymi.

9. Podstawa płatności

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie , potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót.