

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników na Wydziale
Biologii UAM w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	68,00 % R+S
Zysk [Z]	12,00 % R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [Kz]	7,40 % M
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	Pomieszczenie 2.05. segment F - fartuch				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie całości				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie wnętrza okienne				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pomieszczenie 1.111 segment K - malowanie wnętrza okienne				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomieszczenie 1.127. segment J - fartuch				0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pomieszczenie 1.107 segment K - malowanie wnętrza okienne				0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pomieszczenie 1.105 segment K - malowanie wnętrza okienne				0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pomieszczenie 1.91 segment I - malowanie całości				0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pomieszczenie korytarz zbiorczy przyrodnicze segment L				0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pomieszczenie 1.36 Zoologia Ogólna - fartuch				0,00	0,00	0,00	0,00
11	Holl główny nad wejściem - naprawa tynku i malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
12	Holl nad wejściem od lasu - naprawa tynku i malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
13	Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 1				0,00	0,00	0,00	0,00
14	Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 2				0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych w budynku Wydziału Biologii od strony zaopatrzenia wraz z pracami towarzyszącymi				0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pomieszczenie zaplecze BZ1 segment A I piętro - malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
17	Naprawa schodów zewnętrznych wejściowych do budynku				0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wykonanie murka z cegły kinkierowej pod prześwitem				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie 2.05. segment F - fartuch			
1 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (0,75+0,50)*0,40	m ² m ²	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
2 d.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz. 1	m ² m ²	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
2		Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie całości			
3 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 3,50*3,95	m ² m ²	 13,825	 13,825
				RAZEM	13,825
4 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,50*3,95	m ² m ²	 13,825	 13,825
				RAZEM	13,825
5 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz. 4	m ² m ²	 13,825	 13,825
				RAZEM	13,825
6 d.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz. 4	m ² m ²	 13,825	 13,825
				RAZEM	13,825
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*(3,95+3,49)*3,30 -2,95*1,20 -0,80*3,50	m ² m ² m ² m ²	 49,104 -3,540 -2,800	 42,764
				RAZEM	42,764
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz. 7	m ² m ²	 42,764	 42,764
				RAZEM	42,764
9 d.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz. 7	m ² m ²	 42,764	 42,764
				RAZEM	42,764
3		Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie wnęki okienne			
10 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 10,00	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
11 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,95*0,30*2	m ² m ²	 1,770	 1,770
				RAZEM	1,770
12 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz. 11	m ² m ²	 1,770	 1,770
				RAZEM	1,770
13 d.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz. 11	m ² m ²	 1,770	 1,770
				RAZEM	1,770
14 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,20*2*0,30*2	m ² m ²	 1,440	 1,440
				RAZEM	1,440
15 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz. 14	m ² m ²	 1,440	 1,440
				RAZEM	1,440
16 d.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz. 14	m ² m ²	 1,440	 1,440
				RAZEM	1,440
4		Pomieszczenie 1.111 segment K - malowanie wnęki okienne			
17 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 10,00	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
18 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,95*0,30*2	m ² m ²	 1,770	 1,770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.18	m ² m ²	RAZEM 1,770	1,770
20	KNR-W 2-02 d.4 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.18	m ² m ²	RAZEM 1,770	1,770
21	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,20*2*0,30*2	m ² m ²	RAZEM 1,440	1,440
22	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.21	m ² m ²	RAZEM 1,440	1,440
23	KNR-W 2-02 d.4 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.21	m ² m ²	RAZEM 1,440	1,440
5	Pomieszczenie 1.127. segment J - fartuch				
24	KNR 0-12II d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 0,40*0,90	m ² m ²	RAZEM 0,360	0,360
25	KNR 0-12II d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.24	m ² m ²	RAZEM 0,360	0,360
6	Pomieszczenie 1.107 segment K - malowanie wnętrza okienne				
26	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 10,00	m ² m ²	RAZEM 10,000	10,000
27	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,95*0,30*2	m ² m ²	RAZEM 1,770	1,770
28	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.27	m ² m ²	RAZEM 1,770	1,770
29	KNR-W 2-02 d.6 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.27	m ² m ²	RAZEM 1,770	1,770
30	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,20*2*0,30*2	m ² m ²	RAZEM 1,440	1,440
31	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.30	m ² m ²	RAZEM 1,440	1,440
32	KNR-W 2-02 d.6 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.30	m ² m ²	RAZEM 1,440	1,440
7	Pomieszczenie 1.105 segment K - malowanie wnętrza okienne				
33	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 10,00	m ² m ²	RAZEM 10,000	10,000
34	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,95*0,30*2	m ² m ²	RAZEM 1,770	1,770
35	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.34	m ² m ²	RAZEM 1,770	1,770
36	KNR-W 2-02 d.7 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.34	m ² m ²	RAZEM 1,770	1,770
				RAZEM	1,770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,20*2*0,30*2	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
38 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.37	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
39 d.7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.37	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
8		Pomieszczenie 1.91 segment I - malowanie całości			
40 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 3,50*4,65	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
41 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,50*4,65	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
42 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.41	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
43 d.8	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.41	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
44 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*(3,50+4,65)*3,30 -1,70*2,40 -1,05*2,40	m ² m ² m ²	 53,790 -4,080 -2,520	
				RAZEM	47,190
45 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.44	m ² m ²	 47,190	
				RAZEM	47,190
46 d.8	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.44	m ² m ²	 47,190	
				RAZEM	47,190
9		Pomieszczenie korytarz zbiory przyrodnicze segment L			
47 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 3,50*4,65	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
48 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (16,30+0,30*4+1,88+5,10+9,25)*2,71+5,11*1,20 5,43*4,86+4,86*(4,18+1,80)+2,82*4,53	m ² m ² m ²	 97,540 68,227	
				RAZEM	165,767
49 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.48	m ² m ²	 165,767	
				RAZEM	165,767
50 d.9	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 10,00*0,50	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
51 d.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10,00*0,50	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
52 d.9	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.48	m ² m ²	 165,767	
				RAZEM	165,767
10		Pomieszczenie 1.36 Zoologia Ogólna - fartuch			
53 d.10	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (0,75+0,50)*0,40	m ² m ²	 0,500	
				RAZEM	0,500
54 d.10	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.53	m ² m ²	 0,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Holl główny nad wejściem - naprawa tynku i malowanie		RAZEM	0,500
55 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		10,00*5,00	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
56 d.11	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.11	KNR-W 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m ² w jednym miejscu	m ²		
		poz.56	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.11	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		2,00*9,00	m ²	18,000	
		2,30*2,60	m ²	5,980	
				RAZEM	23,980
59 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.58	m ²	23,980	
				RAZEM	23,980
60 d.11	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		poz.58	m ²	23,980	
				RAZEM	23,980
61 d.11	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.58	m ²	23,980	
				RAZEM	23,980
62 d.11	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		2,00	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.11	NNRNKB 202 1611b-03	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 8 m	kol.* stan.		
		5,00	kol.* stan.	5,000	
				RAZEM	5,000
64 d.11	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		2,00*0,02	m ³	0,040	
				RAZEM	0,040
65 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.64	m ³	0,040	
				RAZEM	0,040
66 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	0,040	
		poz.64			
				RAZEM	0,040
67 d.11	kalk. własna	Oplata za wypisko	m ³		
		poz.64	m ³	0,040	
				RAZEM	0,040
12		Holl nad wejściem od lasu - naprawa tynku i malowanie			
68 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
69 d.12	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
70 d.12	KNR-W 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m ² w jednym miejscu	m ²		
		poz.69	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
71 d.12	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		1,85*8,75	m ²	16,188	
				RAZEM	16,188

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.71	m ² m ²	 16,188	
				RAZEM	16,188
73 d.12	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.71	m ² m ²	 16,188	
				RAZEM	16,188
74 d.12	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.71	m ² m ²	 16,188	
				RAZEM	16,188
75 d.12	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 1,50*0,02	m ³ m ³	 0,030	
				RAZEM	0,030
76 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.75	m ³ m ³	 0,030	
				RAZEM	0,030
77 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.75	m ³ m ³	 0,030	
				RAZEM	0,030
78 d.12	kalk. własna	Oplata za wypisko poz.75	m ³ m ³	 0,030	
				RAZEM	0,030
13		Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 1			
79 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 20,00	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
80 d.13	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1,50	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
81 d.13	KNR-W 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu poz.80	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
82 d.13	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1,85*8,75	m ² m ²	 16,188	
				RAZEM	16,188
83 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.82	m ² m ²	 16,188	
				RAZEM	16,188
84 d.13	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.82	m ² m ²	 16,188	
				RAZEM	16,188
85 d.13	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.82	m ² m ²	 16,188	
				RAZEM	16,188
86 d.13	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 1,50*0,02	m ³ m ³	 0,030	
				RAZEM	0,030
87 d.13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.86	m ³ m ³	 0,030	
				RAZEM	0,030
88 d.13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.86	m ³ m ³	 0,030	
				RAZEM	0,030
89 d.13	kalk. własna	Oplata za wypisko poz.86	m ³ m ³	 0,030	
				RAZEM	0,030
14		Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
91 d.14	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
92 d.14	KNR-W 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.91	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
93 d.14	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		1,85*8,75	m ²	16,188	
		1,30*2,80*4	m ²	14,560	
				RAZEM	30,748
94 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.93	m ²	30,748	
				RAZEM	30,748
95 d.14	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		1,00*8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
96 d.14	KNR 9-29 0316-05	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²		
		1,00*8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
97 d.14	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		poz.93	m ²	30,748	
		poz.96	m ²	8,750	
				RAZEM	39,498
98 d.14	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.93	m ²	30,748	
		poz.96	m ²	8,750	
				RAZEM	39,498
99 d.14	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		1,50*0,02	m ³	0,030	
		1,00*8,75*0,02	m ³	0,175	
				RAZEM	0,205
100 d.14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.99	m ³	0,205	
				RAZEM	0,205
101 d.14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	0,205	
		poz.99			
				RAZEM	0,205
102 d.14	kalk. własna	Oplata za wyspisko	m ³		
		poz.99	m ³	0,205	
				RAZEM	0,205
15		Wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych w budynku Wydziału Biologii od strony zaopatrzenia wraz z pracami towarzyszącymi			
103 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
104 d.15	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		Dzwi wejściowe	m ²	5,775	
		2,10*2,75			
				RAZEM	5,775
105 d.15	KNR 0-19 1024-08	Zakup i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych z samozamykaczem TS 2000 , demontaż i ponowny montaż elektrowyglu , podłączenie do kontroli dostępu , zakup i montaż odbojników, demontaż i ponowny montaż lampy ewakuacyjnej	m ²		
		2,10*2,75	m ²	5,775	
				RAZEM	5,775
106 d.15	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,75*2*0,30+2,10*0,30*1	m ²	2,280	
				RAZEM	2,280
107 d.15	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.106	m ² m ²	 2,280	
				RAZEM	2,280
108 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z pospachlowaniem nierówności 2,60*1,35	m ² m ²	 3,510	
				RAZEM	3,510
109 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.108	m ² m ²	 3,510	
				RAZEM	3,510
110 d.15	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.108	m ² m ²	 3,510	
				RAZEM	3,510
111 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z pospachlowaniem nierówności 2*(1,35+2,60)*3,30 -2,75*2,10*2	m ² m ² m ²	 26,070 -11,550	
				RAZEM	14,520
112 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.111	m ² m ²	 14,520	
				RAZEM	14,520
113 d.15	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.111	m ² m ²	 14,520	
				RAZEM	14,520
114 d.15	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 2,10*2,75*0,10	m ³ m ³	 0,578	
				RAZEM	0,578
115 d.15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.114	m ³ m ³	 0,578	
				RAZEM	0,578
116 d.15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.114	m ³ m ³	 0,578	
				RAZEM	0,578
117 d.15	kalk. własna	Opłata za wypisko poz.114	m ³ m ³	 0,578	
				RAZEM	0,578
118 d.15	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 0,60*2,70 0,10*0,60*2	m ² m ² m ²	 1,620 0,120	
				RAZEM	1,740
119 d.15	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - skucie kleju i oczyszczenie poz.118	m ² m ²	 1,740	
				RAZEM	1,740
120 d.15	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża poz.118	m ² m ²	 1,740	
				RAZEM	1,740
121 d.15	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.118	m ² m ²	 1,740	
				RAZEM	1,740
122 d.15	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm-płyki zakupione w najbardziej zbliżonej kolorystyce do istniejących poz.118	m ² m ²	 1,740	
				RAZEM	1,740
123 d.15	KNR AT-23 0216-05	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm 0,60*2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
16		Pomieszczenie zaplecze BZ1 segment A I piętro - malowanie			
124 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,30*2,00	m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
125 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 9,30*2,00	m ² m ²	 18,600	
				RAZEM	18,600
126 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.125	m ² m ²	 18,600	
				RAZEM	18,600
127 d.16	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.125	m ² m ²	 18,600	
				RAZEM	18,600
128 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*(4,90+2,20)*3,30	m ² m ²	 46,860	
				RAZEM	46,860
129 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.128	m ² m ²	 46,860	
				RAZEM	46,860
130 d.16	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.128	m ² m ²	 46,860	
				RAZEM	46,860
17		Naprawa schodów zewnętrznych wejściowych do budynku			
131 d.17	KNR AT-25 0201-03 analogia	Usunięcie zmurszałych spoin w okładzinie granitowej zewnętrznej 25,00	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
132 d.17	KNR AT-23 0102-06 analogia	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm poz.131	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
133 d.17	KNR AT-17 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 10 cm śr. 10 mm w betonie 10,00*2*12	cm cm	 240,000	
				RAZEM	240,000
134 d.17	ZKNR C-2 0703-05	Montaż kotew chemicznych w systemie np: Pattex; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie 2*12	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
18		Wykonanie murka z cegły kinkierowej pod prześwitem			
135 d.18	KNR-W 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki 1,00*2,50	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
136 d.18	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 1,00*2,50	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
137 d.18	KNNR 1 0307-02	Wykopy REZCZNY liniowy o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 0,70*0,80*2,50	m ³ m ³	 1,400	
				RAZEM	1,400
138 d.18	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0,40*0,30*2,50 0,25*0,40*2,50	m ³ m ³ m ³	 0,300 0,250	
				RAZEM	0,550
139 d.18	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.138	m ³ m ³	 0,550	
				RAZEM	0,550
140 d.18	kalk. własna	Oplata za wyspisko poz.138	m ³ m ³	 0,550	
				RAZEM	0,550
141 d.18	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu żwirowego C8/10 na gruncie pod ławy fundamentowe 0,10*0,70*2,50	m ³ m ³	 0,175	
				RAZEM	0,175
142 d.18	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*0,89*2,50/1000 0,22*0,90*15/1000	t t	0,009 0,003	
				RAZEM	0,012
143 d.18	KNR 2-02 1902-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych	m ²		
		0,30*2,50*2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
144 d.18	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0,40*0,30*2,50	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
145 d.18	KNNR N001- 03-17-01-00	Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m ³		
		0,40*0,20*2*2,50	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
146 d.18	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		poz. 145	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
147 d.18	KNR 202-06- 18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m ²		
		0,25*2,50	m ²	0,625	
				RAZEM	0,625
148 d.18	KNR SEK 02-0101-01	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej	m ³		
		0,25*0,40*2,50	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
149 d.18	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m ²		
		(0,40+0,07+0,40+0,25+0,40+0,07+0,40)*2,50	m ²	4,975	
				RAZEM	4,975
150 d.18	KNR 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa	m ²		
		poz. 149	m ²	4,975	
				RAZEM	4,975
151 d.18	KNR 202-06- 18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m ²		
		0,25*2,50	m ²	0,625	
				RAZEM	0,625
152 d.18	KNR-W 2-02 0103-04	Ściany z cegieł klinkierowych gr 1 cegła ponad terenem	m ²		
		0,88*2,50	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
153 d.18	KNR-W 4-01 0312-03	Wykonanie rolki z cegieł klinkierowych o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
154 d.18	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		1,00*2,50*0,25*2,50	m ²	1,563	
				RAZEM	1,563
155 d.18	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
		1,00*2,50*0,25*2,50	m ²	1,563	
				RAZEM	1,563
156 d.18	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		1,00*2,50*0,25*2,50	m ²	1,563	
				RAZEM	1,563

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Pomieszczenie 2.05. segment F - fartuch				
1 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	(0,75+0,50)*0,40 = 0,500	0,00	0,00
2 d.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.1 = 0,500	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 2.05. segment F - fartuch						0,00
2		Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie całosci				
3 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	3,50*3,95 = 13,825	0,00	0,00
4 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	3,50*3,95 = 13,825	0,00	0,00
5 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.4 = 13,825	0,00	0,00
6 d.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.4 = 13,825	0,00	0,00
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	42,764	0,00	0,00
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.7 = 42,764	0,00	0,00
9 d.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.7 = 42,764	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie całosci						0,00
3		Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie wnęki okienne				
10 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	10,00	0,00	0,00
11 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2,95*0,30*2 = 1,770	0,00	0,00
12 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.11 = 1,770	0,00	0,00
13 d.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.11 = 1,770	0,00	0,00
14 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	1,20*2*0,30*2 = 1,440	0,00	0,00
15 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.14 = 1,440	0,00	0,00
16 d.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.14 = 1,440	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 1.109A segment K - malowanie wnęki okienne						0,00
4		Pomieszczenie 1.111 segment K - malowanie wnęki okienne				
17 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	10,00	0,00	0,00
18 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2,95*0,30*2 = 1,770	0,00	0,00
19 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.18 = 1,770	0,00	0,00
20 d.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.18 = 1,770	0,00	0,00
21 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	1,20*2*0,30*2 = 1,440	0,00	0,00
22 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.21 = 1,440	0,00	0,00
23 d.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.21 = 1,440	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 1.111 segment K - malowanie wnęki okienne						0,00
5		Pomieszczenie 1.127. segment J - fartuch				
24 d.5	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	0,40*0,90 = 0,360	0,00	0,00
25 d.5	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.24 = 0,360	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 1.127. segment J - fartuch						0,00
6		Pomieszczenie 1.107 segment K - malowanie wnęki okienne				
26 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	10,00	0,00	0,00
27 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2,95*0,30*2 = 1,770	0,00	0,00
28 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.27 = 1,770	0,00	0,00
29 d.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.27 = 1,770	0,00	0,00
30 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	1,20*2*0,30*2 = 1,440	0,00	0,00
31 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.30 = 1,440	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.30 = 1,440	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 1.107 segment K - malowanie wnęki okienne						0,00
7		Pomieszczenie 1.105 segment K - malowanie wnęki okienne				
33 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	10,00	0,00	0,00
34 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2,95*0,30*2 = 1,770	0,00	0,00
35 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.34 = 1,770	0,00	0,00
36 d.7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.34 = 1,770	0,00	0,00
37 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	1,20*2*0,30*2 = 1,440	0,00	0,00
38 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.37 = 1,440	0,00	0,00
39 d.7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.37 = 1,440	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 1.105 segment K - malowanie wnęki okienne						0,00
8		Pomieszczenie 1.91 segment I - malowanie całości				
40 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	3,50*4,65 = 16,275	0,00	0,00
41 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	3,50*4,65 = 16,275	0,00	0,00
42 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.41 = 16,275	0,00	0,00
43 d.8	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.41 = 16,275	0,00	0,00
44 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	47,190	0,00	0,00
45 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.44 = 47,190	0,00	0,00
46 d.8	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.44 = 47,190	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 1.91 segment I - malowanie całości						0,00
9		Pomieszczenie korytarz zbiory przyrodnicze segment L				
47 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	3,50*4,65 = 16,275	0,00	0,00
48 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	165,767	0,00	0,00
49 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.48 = 165,767	0,00	0,00
50 d.9	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	10,00*0,50 = 5,000	0,00	0,00
51 d.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	10,00*0,50 = 5,000	0,00	0,00
52 d.9	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.48 = 165,767	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie korytarz zbiory przyrodnicze segment L						0,00
10		Pomieszczenie 1.36 Zoologia Ogólna - fartuch				
53 d.10	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	(0,75+0,50)* 0,40 = 0,500	0,00	0,00
54 d.10	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.53 = 0,500	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 1.36 Zoologia Ogólna - fartuch						0,00
11		Holl główny nad wejściem - naparwa tynku i malowanie				
55 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	10,00*5,00 = 50,000	0,00	0,00
56 d.11	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	2,00	0,00	0,00
57 d.11	KNR-W 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu	m ²	poz.56 = 2,000	0,00	0,00
58 d.11	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	23,980	0,00	0,00
59 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.58 = 23,980	0,00	0,00
60 d.11	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.58 = 23,980	0,00	0,00
61 d.11	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.58 = 23,980	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.11	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	2,00	0,00	0,00
63 d.11	NNRNB 202 1611b-03	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 8 m	kol.*stan.	5,00	0,00	0,00
64 d.11	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	2,00*0,02 = 0,040	0,00	0,00
65 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.64 = 0,040	0,00	0,00
66 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.64 = 0,040	0,00	0,00
67 d.11	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.64 = 0,040	0,00	0,00
Razem dział: Holl główny nad wejściem - naprawa tynku i malowanie						0,00
12	Holl nad wejściem od lasu - naprawa tynku i malowanie					
68 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	20,00	0,00	0,00
69 d.12	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	1,50	0,00	0,00
70 d.12	KNR-W 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m ² w jednym miejscu	m ²	poz.69 = 1,500	0,00	0,00
71 d.12	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	1,85*8,75 = 16,188	0,00	0,00
72 d.12	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.71 = 16,188	0,00	0,00
73 d.12	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.71 = 16,188	0,00	0,00
74 d.12	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.71 = 16,188	0,00	0,00
75 d.12	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	1,50*0,02 = 0,030	0,00	0,00
76 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.75 = 0,030	0,00	0,00
77 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.75 = 0,030	0,00	0,00
78 d.12	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.75 = 0,030	0,00	0,00
Razem dział: Holl nad wejściem od lasu - naprawa tynku i malowanie						0,00
13	Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 1					
79 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	20,00	0,00	0,00
80 d.13	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	1,50	0,00	0,00
81 d.13	KNR-W 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m ² w jednym miejscu	m ²	poz.80 = 1,500	0,00	0,00
82 d.13	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	1,85*8,75 = 16,188	0,00	0,00
83 d.13	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.82 = 16,188	0,00	0,00
84 d.13	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.82 = 16,188	0,00	0,00
85 d.13	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.82 = 16,188	0,00	0,00
86 d.13	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	1,50*0,02 = 0,030	0,00	0,00
87 d.13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.86 = 0,030	0,00	0,00
88 d.13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.86 = 0,030	0,00	0,00
89 d.13	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.86 = 0,030	0,00	0,00
Razem dział: Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 1						0,00
14	Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 2					
90 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	20,00	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
91 d.14	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	1,50	0,00	0,00
92 d.14	KNR-W 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu	m ²	poz.91 = 1,500	0,00	0,00
93 d.14	KNR 4-01 1202- 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	30,748	0,00	0,00
94 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.93 = 30,748	0,00	0,00
95 d.14	KNR 9-29 0108- 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	1,00*8,75 = 8,750	0,00	0,00
96 d.14	KNR 9-29 0316- 05	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	1,00*8,75 = 8,750	0,00	0,00
97 d.14	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	39,498	0,00	0,00
98 d.14	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	39,498	0,00	0,00
99 d.14	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	0,205	0,00	0,00
100 d.14	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.99 = 0,205	0,00	0,00
101 d.14	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.99 = 0,205	0,00	0,00
102 d.14	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.99 = 0,205	0,00	0,00
Razem dział: Holl łącznik do K1 K2 K3 - naprawa tynku i malowanie strona 2						0,00
15		Wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych w budynku Wydziału Biologii od strony zaopatrzenia wraz z pracami towarzyszącymi				
103 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	5,00	0,00	0,00
104 d.15	KNR 4-01 0354- 08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	2,10*2,75 = 5,775	0,00	0,00
105 d.15	KNR 0-19 1024- 08	Zakup i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych z samozamykaczem TS 2000 , demontaż i ponowny montaż elektrorygla , podłączenie do kontroli dostępu , zakup i montaż odbojników, demontaż i ponowny montaż lampy ewakuacyjnej	m ²	2,10*2,75 = 5,775	0,00	0,00
106 d.15	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m ²	2,75*2* 0,30+2,10* 0,30*1 = 2,280	0,00	0,00
107 d.15	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.106 = 2,280	0,00	0,00
108 d.15	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2,60*1,35 = 3,510	0,00	0,00
109 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.108 = 3,510	0,00	0,00
110 d.15	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.108 = 3,510	0,00	0,00
111 d.15	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	14,520	0,00	0,00
112 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.111 = 14,520	0,00	0,00
113 d.15	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.111 = 14,520	0,00	0,00
114 d.15	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	2,10*2,75* 0,10 = 0,578	0,00	0,00
115 d.15	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.114 = 0,578	0,00	0,00
116 d.15	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.114 = 0,578	0,00	0,00
117 d.15	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.114 = 0,578	0,00	0,00
118 d.15	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	1,740	0,00	0,00
119 d.15	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - skucie kleju i oczyszczenie	m ²	poz.118 = 1,740	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
120 d.15	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	poz.118 = 1,740	0,00	0,00
121 d.15	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²	poz.118 = 1,740	0,00	0,00
122 d.15	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm-płyki zakupione w najbardziej zbliżonej kolorystyce do istniejących	m ²	poz.118 = 1,740	0,00	0,00
123 d.15	KNR AT-23 0216-05	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm	m	0,60*2 = 1,200	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych w budynku Wydziału Biologii od strony zaopatrzenia wraz z pracami towarzyszącymi						0,00
16	Pomieszczenie zaplecze BZ1 segment A I piętro - malowanie					
124 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	9,30*2,00 = 18,600	0,00	0,00
125 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	9,30*2,00 = 18,600	0,00	0,00
126 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.125 = 18,600	0,00	0,00
127 d.16	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.125 = 18,600	0,00	0,00
128 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2*(4,90+ 2,20)*3,30 = 46,860	0,00	0,00
129 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.128 = 46,860	0,00	0,00
130 d.16	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.128 = 46,860	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie zaplecze BZ1 segment A I piętro - malowanie						0,00
17	Naprawa schodów zewnętrznych wejściowych do budynku					
131 d.17	KNR AT-25 0201-03 analogia	Usunięcie zmruszałych spoin w okładzinie granitowej zewnętrznej	m	25,00	0,00	0,00
132 d.17	KNR AT-23 0102-06 analogia	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	poz.131 = 25,000	0,00	0,00
133 d.17	KNR AT-17 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 10 cm śr. 10 mm w betonie	cm	10,00*2*12 = 240,000	0,00	0,00
134 d.17	ZKNR C-2 0703-05	Montaż kotew chemicznych w systemie np: Pattex; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.	2*12 = 24,000	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa schodów zewnętrznych wejściowych do budynku						0,00
18	Wykonanie murka z cegły kinkierowej pod prześwitem					
135 d.18	KNR-W 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki	m ²	1,00*2,50 = 2,500	0,00	0,00
136 d.18	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	1,00*2,50 = 2,500	0,00	0,00
137 d.18	KNR 1 0307-02	Wykopy RECZNY liniowy o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	0,70*0,80* 2,50 = 1,400	0,00	0,00
138 d.18	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	0,550	0,00	0,00
139 d.18	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.138 = 0,550	0,00	0,00
140 d.18	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.138 = 0,550	0,00	0,00
141 d.18	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu żwirowego C8/10 na gruncie pod ławy fundamentowe	m ³	0,10*0,70* 2,50 = 0,175	0,00	0,00
142 d.18	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,012	0,00	0,00
143 d.18	KNR 2-02 1902-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych	m ²	0,30*2,50*2 = 1,500	0,00	0,00
144 d.18	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,40*0,30* 2,50 = 0,300	0,00	0,00
145 d.18	KNR N001-03-17-01-00	Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m ³	0,40*0,20*2* 2,50 = 0,400	0,00	0,00
146 d.18	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	poz.145 = 0,400	0,00	0,00
147 d.18	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m ²	0,25*2,50 = 0,625	0,00	0,00
148 d.18	KNR SEK 02-0101-01	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej	m ³	0,25*0,40* 2,50 = 0,250	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
149 d.18	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m ²	(0,40+0,07+0,40+0,25+0,40+0,07+0,40)*2,50 = 4,975	0,00	0,00
150 d.18	KNR 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa	m ²	poz.149 = 4,975	0,00	0,00
151 d.18	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m ²	0,25*2,50 = 0,625	0,00	0,00
152 d.18	KNR-W 2-02 0103-04	Ściany z cegieł klinkierowych gr 1 cegła ponad terenem	m ²	0,88*2,50 = 2,200	0,00	0,00
153 d.18	KNR-W 4-01 0312-03	Wykonanie rolki z cegieł klinkierowych o szerokości 1 ceg. poziomo	m	2,50	0,00	0,00
154 d.18	KNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	1,00*2,50*0,25*2,50 = 1,563	0,00	0,00
155 d.18	KNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²	1,00*2,50*0,25*2,50 = 1,563	0,00	0,00
156 d.18	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1,00*2,50*0,25*2,50 = 1,563	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie murka z cegły klinkierowej pod prześwitem						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	444,3312	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe , aluminium ciepłe , kolor zgodny z istniejącą stolarką aluminiową	m ²	5,7750		5,7750	0,00	0,00					
2.	farba lateksowa	dm ³	179,729 9		179,729 9	0,00	0,00					
3.	Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna	szt	255,220 0		255,220 0	0,00	0,00					
4.	preparat gruntujący	dm ³	102,643 2		102,643 2	0,00	0,00					
5.	kotwa chemiczna Ceresit CF 900	ml	194,400 0		194,400 0	0,00	0,00					
6.	folia polietylenowa	m ²	274,968 8		274,968 8	0,00	0,00					
7.	pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 8x100 mm	szt.	24,7200		24,7200	0,00	0,00					
8.	gips szpachlowy	kg	261,846 3		261,846 3	0,00	0,00					
9.	opłata za wysypisko	t	2,2928		2,2928	0,00	0,00					
10.	samozamykacz GEZE TS 2000	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
11.	elastyczna masa poliuretanowa do wypełniania dylatacji	dm ³	5,0000		5,0000	0,00	0,00					
12.	zaprawa do klinkieru	kg	255,220 0		255,220 0	0,00	0,00					
13.	płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	m ²	1,8270		1,8270	0,00	0,00					
14.	kotwy stalowe	szt.	27,4890		27,4890	0,00	0,00					
15.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	0,3045		0,3045	0,00	0,00					
16.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	9,3625		9,3625	0,00	0,00					
17.	gips budowlany	kg	98,1340		98,1340	0,00	0,00					
18.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m ³	0,3389		0,3389	0,00	0,00					
19.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	12,9350		12,9350	0,00	0,00					
20.	blocczki betonowe M-6 38x25x12 cm	szt	18,7500		18,7500	0,00	0,00					
21.	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m ²	1,5943		1,5943	0,00	0,00					
22.	sklejka wodoodporna topolowa	m ²	1,5000		1,5000	0,00	0,00					
23.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	7,1500		7,1500	0,00	0,00					
24.	wapno suchogaszzone	t	0,0767		0,0767	0,00	0,00					
25.	pręty żebrowane stal A-III 34GS	kg	12,2400		12,2400	0,00	0,00					
26.	płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	1,3872		1,3872	0,00	0,00					
27.	pianka poliuretanowa	dm ³	1,3860		1,3860	0,00	0,00					
28.	nakrętka ze stali nierdzewnej M 8	szt.	24,7200		24,7200	0,00	0,00					
29.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	66,9500		66,9500	0,00	0,00					
30.	wapno suchogaszzone	kg	49,4000		49,4000	0,00	0,00					
31.	Papy zgrzewalne podkładowe	m ²	1,4375		1,4375	0,00	0,00					
32.	siatka z włókna szklanego	m ²	8,2150		8,2150	0,00	0,00					
33.	uniwersalna zaprawa klejowa	kg	20,0000		20,0000	0,00	0,00					
34.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0,0411		0,0411	0,00	0,00					
35.	piasek do zapraw	m ³	0,3647		0,3647	0,00	0,00					
36.	płyty pomostowe długie	m ²	0,2200		0,2200	0,00	0,00					
37.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m ²	2,3940		2,3940	0,00	0,00					
38.	kształtki cokołowe 10 cm	m	1,2600		1,2600	0,00	0,00					
39.	podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 8	szt.	24,7200		24,7200	0,00	0,00					
40.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1,9163		1,9163	0,00	0,00					
41.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m ³	0,0140		0,0140	0,00	0,00					
42.	zaprawa klejąca	kg	12,9200		12,9200	0,00	0,00					
43.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	20,0000		20,0000	0,00	0,00					
44.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa szybkoschnąca	kg	7,9518		7,9518	0,00	0,00					
45.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	1,3000		1,3000	0,00	0,00					
46.	piasek	m ³	0,1655		0,1655	0,00	0,00					
47.	Zaprawa cementowa M 7	m ³	0,0388		0,0388	0,00	0,00					
48.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,0077		0,0077	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
49.	piasek uszlachetniony	m ³	0,1232		0,1232	0,00	0,00					
50.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,0068		0,0068	0,00	0,00					
51.	zaprawa do spoinowania	kg	0,7050		0,7050	0,00	0,00					
52.	haki do muru	kg	0,6400		0,6400	0,00	0,00					
53.	płyty pomostowe krótkie	m ²	0,0600		0,0600	0,00	0,00					
54.	narożniki AL podgipsowe	m	1,6500		1,6500	0,00	0,00					
55.	zaprawa spoinująca	kg	0,8160		0,8160	0,00	0,00					
56.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0,0040		0,0040	0,00	0,00					
57.	wiertło diamentowe	szt.	0,3000		0,3000	0,00	0,00					
58.	woda	m ³	0,8968		0,8968	0,00	0,00					
59.	druk stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0,6500		0,6500	0,00	0,00					
60.	cementowa zaprawa naprawcza	kg	3,5844		3,5844	0,00	0,00					
61.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,3975		0,3975	0,00	0,00					
62.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	0,4800		0,4800	0,00	0,00					
63.	akrylowy preparat gruntujący	kg	0,4350		0,4350	0,00	0,00					
64.	środek antyadhezyjny	kg	0,1080		0,1080	0,00	0,00					
65.	taśma	m	5,1619		5,1619	0,00	0,00					
66.	krawędziaki iglaste kl.II	m ³	0,0014		0,0014	0,00	0,00					
67.	gips budowlany szpachlowy	t	0,0013		0,0013	0,00	0,00					
68.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0,5520		0,5520	0,00	0,00					
69.	krawędziaki iglaste kl. II	m ³	0,0007		0,0007	0,00	0,00					
70.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1590		0,1590	0,00	0,00					
71.	Gaz płynny propanowo-butanowy	kg	0,1250		0,1250	0,00	0,00					
72.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,5815	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	1,3402	0,00	0,00
3.	wiertnica o mocy do 3 kW	m-g	5,2800	0,00	0,00
4.	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 6-8 m	m-g	10,3100	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	1,6639	0,00	0,00
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0,0380	0,00	0,00
7.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,7000	0,00	0,00
8.	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g	0,0522	0,00	0,00
9.	piła tarczowa śr. 710 mm	m-g	0,3819	0,00	0,00
10.	samochód dostawczy	m-g	0,0192	0,00	0,00
11.	wibrator powierzchniowy	m-g	0,2032	0,00	0,00
12.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	0,0124	0,00	0,00
13.	nożyce do prętów	m-g	0,0696	0,00	0,00
14.	giętarka do prętów	m-g	0,0576	0,00	0,00
15.	prościarka do prętów	m-g	0,0516	0,00	0,00
16.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0350	0,00	0,00
17.	mieszarka do zapraw	m-g	0,0187	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł