

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Droga leśna nr inw. 22/318					
1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m, materiał dowieziony pospółka 15*1,5*2,5	m ³ m ³	56,25	
				RAZEM	56,25
2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 2*1*15+2*71+2*1+15*1,5	m ² m ²	196,50	
				RAZEM	196,50
3	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 2*1*15+2*71+15*1,5	m ² m ²	194,50	
				RAZEM	194,50
4	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1+4+3,14*1*1/4*6*0,7	m ³ m ³	8,30	
				RAZEM	8,30
5	KNR 2-31 1404-04	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu 6	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNR 2-31 1101-03 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 15 cm 2*1	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,00