
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : 08-110 Siedlce ul. Formińskiego 14
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce ul. Kilińskiego 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Józef Sarosiek
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja pokrycia dachowego					
1	wycena indywidualna	Demontaż osłony wentylatora, usunięcie odchodów ptasich.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	wycena indywidualna	Demontaż wentylatora	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	wycena indywidualna	Demontaż masztu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	wycena indywidualna	Demontaż odgromienia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	wycena indywidualna	Deklowanie powierzchni po zdemontowanych urządzeniach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Wycięcie papy - starego pasa nadrynnowego. - pierwsza warstwa	m ²		
		0.50*52.0	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR-W 4-01 0518-07 analogia	Wycięcie papy - starego pasa nadrynnowego - następna warstwa	m ²		
		0.50*52.0	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy	m ²		
		0.50*52.0	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.50*52.00	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
10	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą - wyrównanie powierzchni	m ²		
		0.50*52.0	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża	m ²		
		480.00	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
12	wycena indywidualna	Profilowanie dachu	m ²		
		480.00	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
13	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą z wywinieciem na ogniomur	m ²		
		430.00	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
14	wycena indywidualna	Wykonanie powłoki z hydronylonu w okolicach klimatyzatorów i fotowoltaiki	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
15	ZKNR C-1 0101-02 analogia	Naprawa kominów - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		1.50*(0.40*24+0.75*2+2.20*2+1.40*2+0.90*4+1.50*2+2.10*2+2.16*4+1.25*2+1.15*2+1.70*2+1.35*2)	m ²	72.960	
				RAZEM	72.960
16	ZKNR C-1 0101-05 analogia	Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0.10*1.50*(0.40*24+0.75*2+2.20*2+1.40*2+0.90*4+1.50*2+2.10*2+2.16*4+1.25*2+1.15*2+1.70*2+1.35*2)$	m ²	7.296	
				RAZEM	7.296
17	ZKNR C-1 0101-07 analogia	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		$1.50*(0.40*24+0.75*2+2.20*2+1.40*2+0.90*4+1.50*2+2.10*2+2.16*4+1.25*2+1.15*2+1.70*2+1.35*2)$	m ²	72.960	
				RAZEM	72.960
18	ZKNR C-1 0105-09 analogia	Wykonanie tynku na kominach	m ²		
		$1.50*(0.40*24+0.75*2+2.20*2+1.40*2+0.90*4+1.50*2+2.10*2+2.16*4+1.25*2+1.15*2+1.70*2+1.35*2)$	m ²	72.960	
				RAZEM	72.960
19	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		$0.30*(0.40*24+0.75*2+2.20*2+1.40*2+0.90*4+1.50*2+2.10*2+2.16*4+1.25*2+1.15*2+1.70*2+1.35*2)$	m ²	14.592	
				RAZEM	14.592
20	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną obróbek ogniomurów	m ²		
		0.70*63.00	m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
21	wycena indywidualna	Montaż instalacji odgromowej	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	wycena indywidualna	Pomiary instalacji odgromowej	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000