

PRZEDMIAR

: Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ETAP I
: Bydgoszcz, ul. Szubińska 4
: Skarb Państwa - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3
: Telekomunikacyjna - Zewnętrzne Instalacje Teletechniczne

: Michał Wachowicz
: 14.12.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rurociągi ziemne - Brama 1					
1 d.1	KNR 2-01 0701-06	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. IV 50.5	m m	50.500	
				RAZEM	50.500
2 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 50.5	m m	50.500	
				RAZEM	50.500
3 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z DVR o śr. do 75 mm w wykopie 50.5	m m	50.500	
				RAZEM	50.500
4 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych/osłonowych z DVK 110 mm w wykopie 15.5	m m	15.500	
				RAZEM	15.500
5 d.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 125	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
6 d.1	KNR 2-01 0704-09	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.8 m w gruncie kat. IV 50.5	m m	50.500	
				RAZEM	50.500
7 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 50.5	m ³ m ³	50.500	
				RAZEM	50.500
2 Rurociągi ziemne - Brama 2					
8 d.2	KNR 2-01 0701-06	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. IV 17.5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
9 d.2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 17.5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
10 d.2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z DVR o śr. do 75 mm w wykopie 17.5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
11 d.2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych/osłonowych z DVK 110 mm w wykopie 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12 d.2	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
13 d.2	KNR 2-01 0704-09	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.8 m w gruncie kat. IV 17.5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
14 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 17.5	m ³ m ³	17.500	
				RAZEM	17.500
3 Napędy bram wjazdowych					
15 d.3	Analiza własna	Dostarczenie i montaż napędu do bramy wjazdowej - dostosowanego do intensywności pracy, komplet z 2 parami fotokomórek (2 linie podczerwieni), sterowaniem radiowym (do obsługi i zarządzania minm. 100 szt. pilotów) 2 szt. 2-kanalowych pilotów , centralka sterow 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.3	Analiza własna	Dostarczenie 2- kanałowych pilotów z dedykowanych do montowanych braw, wraz z programowaniem 30	kpl kpl	30.000	
				RAZEM	30.000