

**GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ul. Stanisława Moniuszki w miejscowości Gołędzinów  
Gmina Oborniki Śląskie.  
Numer referencyjny: ZP.271.27.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

W punkcie 5 *Opis Przedmiotu zamówienia* Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie dwóch Dokumentacji projektowych opisując schematycznie zakresy do realizacji z poszczególnych dokumentacji projektowych.

W celu dokonania rzetelnej weryfikacji Dokumentacji projektowych oraz zakresów do realizacji prosimy o zamieszczenie Dokumentacji projektowych z podziałem zgodnym z opisem SWZ tj. Dokumentacja projektowa nr 1 i Dokumentacja projektowa nr2.

Dodatkowo prosimy o oznaczenie w Dokumentacji projektowej nr 2 tej części, która podlega wycenie zgodnie z zapisami ww. punktu o fragmentarycznym wykonaniu robót budowlanych.

**ODPOWIEDŹ nr 1 :**

Zamawiający informuje, iż plik z wyrysowanym podziałem zakresów był przygotowany na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, jednak przez pomyłkę nie został załączony do przetargu. Wraz z odpowiedziami załączamy brakujący plik z wyrysowanym zakresem do wykonania.

**Pytanie nr 2**

Z uwagi na częściowe wykonywanie zakresu robót budowlanych z dwóch różnych Dokumentacji projektowych, ryczałtowego rozliczenia kontraktu oraz Przedmiaru robót będącego materiałem pomocniczym (SWZ str.7) prosimy o zamieszczenie Przedmiaru robót odzwierciedlającego zakres robót wymagany do realizacji a tym samym wyceny przez oferentów w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

**ODPOWIEDŹ nr 2**

Zamawiający załącza rysunek dla wykonania etapu nr 1 w obrębie skrzyżowania z droga powiatową.

### Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pliku; Opis techniczny – Golędzinów Moniuszki;

#### 2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej ul. Stanisława Moniuszki w miejscowości Golędzinów Gmina Oborniki Śląskie Projekt obejmować wykonanie przebudowy drogi polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz jednostronnego chodnika o nawierzchni bitumicznej. Pobocza gruntowe

Wykonawca zwraca uwagę, iż ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczy formuły „Buduj”.

#### ODPOWIEDŹ nr 3:

Cytowany fragment opisu technicznego dokumentacji projektowej budowy ul. Moniuszki w m. Golędzinów dotyczy zakresu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wykonywanego przez Projektanta, który ten projekt wykonywał. W tym punkcie Projektant opisuje czego dotyczyła opracowana przez niego dokumentacja projektowa.

### Pytanie nr 4

W nawiązaniu do informacji zawartych w Opisie technicznym pkt. 3.1.1 *Infrastruktura podziemna* prosimy o udzielenie informacji, czy opisane istniejące urządzenia podziemne sieci wodociągowej oraz kabli energetycznych nie kolidują z robotami budowlanymi przedmiotowego postępowania przetargowego. W przypadku kolizji prosimy o zaktualizowanie Przedmiaru robót w celu ujęcia wszystkich kosztów inwestycji mając na uwadze ryczałtowy sposób rozliczenia kontraktu.

#### ODPOWIEDŹ nr 4:

Inwestor nie dokonał odkrywek i nie może stwierdzić jednoznacznie o kolizjach z infrastrukturą podziemną. Wykonawca w przypadku natknięcia się na kolizję poniesie wszelkie koszty jej usunięcia, Zamawiający nie przewiduje obowiązku dokonania wizji lokalnej, ale dopuszcza, aby na etapie przygotowywania oferty Wykonawca pojawił się w terenie i przyjął do obliczeń ewentualny margines błędów na dodatkowe koszty usuwania możliwych kolizji.

### Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do informacji zawartych w Opisie technicznym pkt. 3.1.2 *Warunki gruntowo wodne* widnieją zapisy jak niżej;

#### 3.1.2 Warunki gruntowo wodne

W ramach opracowania zostały wykonane badania gruntowe dla projektowanej przebudowy drogi.

Na podstawie badań stwierdzono występowanie w podłożu gruntu nośnego i nadającego się do bezpośredniego posadowienia.

W rejonie wszystkich otworów grunty rodzime przykryte są warstwą kruszywa łamanego o miąższości 0,15 – 0,20m.

Podczas prowadzenia robót geologicznych nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.

W rejonie opracowania występuje nasyp niekontrolowany o miąższości od 0,2-0,7m, który nie nadaje się do bezpośredniego posadowienia.

Podłoże charakteryzuje się niewielką zmiennością pod względem litologicznym

i genetycznym. Po wymianie lub stabilizacji nasypów niekontrolowanych na grunt nie spoisty lub stabilizację piaskowo-cementową warunki gruntowo-wodne należy uznać za proste.

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy warunki w podłożu nadają się do bezpośredniego posadowienia zaprojektowanej konstrukcji bez potrzeby wzmocnienia podłoża. Zamieszczone powyżej zapisy z Opisu technicznego są sprzeczne a wskazanie o występowaniu nasypu niekontrolowanego wymusza wprost konieczność np. wymiany gruntu lub wzmocnienia podłoża. Dokumentacja projektowa Zamawiającego nie przewiduje wymian gruntu i wzmocnień podłoża.

Mając na uwadze ryczałtowe rozliczenie kontraktu wyjaśnienie powyższej rozbieżności jest kluczowe w zakresie sposobu i wartości wykonania robót.

**ODPOWIEDŹ nr 5:**

Warunki gruntowe nadają się do bezpośredniego posadowienia. Należy usunąć górną zanieczyszczoną warstwę gruntu rodzimego, a następnie wykonać warstwę nasypu z piasku zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

**Pytanie nr 6:**

W nawiązaniu do informacji zawartych w Opisie technicznym pkt. 6.4 *Bezpieczeństwo pracy* tj.;

**6.4. Bezpieczeństwo pracy**

Roboty ziemne w miejscach występowania kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci gazowej należy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Dodatkowo należy przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne celem określenia głębokości ułożenia sieci.

W miejscach gdzie kabel występuje na zbyt małej głębokości tj. w warstwie projektowanej podbudowy należy kabel obniżyć do głębokości minimum 70cm oraz zabezpieczyć rurą osłonową.

W przypadku braku zapasu kabla konieczne może być wykonanie wstawki odcinka kabla oraz wykonanie muf (mufy nie mogą znajdować się pod jezdnią). Roboty należy prowadzić z

Prosimy o udzielenie informacji, czy opisane kolizje z kablami i sieciami urządzeń podziemnych występują w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. W przypadku kolizji prosimy o zaktualizowanie Przedmiaru robót w celu ujęcia wszystkich kosztów inwestycji mając na uwadze ryczałtowy sposób rozliczenia kontraktu.

**ODPOWIEDŹ nr 6:**

Pkt. 6.4 dotyczy informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacje w tym dziale ujęte opisują sytuacje bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych.

**Pytanie nr 7:**

Zamieszczony w postępowaniu przetargowym załącznik pn. „11.Przedmiar robót Golędzinów Moniuszki – bez kanalizacji” sugeruje w swojej nazwie wykonanie zakresu prac bez kanalizacji a tym samym nie ujmowania w kosztach tej branży w składanej ofercie. Zwracamy uwagę, że ww. załącznik w pierwszym dziale zawiera zakres związany z Kanalizacją deszczową.

Wobec ww. rozbieżności prosimy o doprecyzowanie zakresu robót jakie mają zostać ujęte w ofercie Wykonawcy oraz zamieścić skorygowany Przedmiar robót odzwierciedlający zakres podlegający wycenie.

Ww. załącznik jest kluczowy z punktu widzenia poprawności wyceny robót, opisu przedmiotu zamówienia jak również równoważności ofert przy ocenie przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ nr 7:**

Zamieszczony przedmiar o nazwie „Golędzinów Moniuszki – bez kanalizacji” opisuje zakres prac związanych z etapem nr 1 i wszelkimi pracami w nim ujętymi także część prac przy wykonaniu prac odwodnieniowych.

**Pytanie nr 8:**


Zgodnie z załącznikiem pn. „14. PZT ul. Moniuszki rys.2” zakres realizacji robót to odcinek o długości 361,44mb co jest zgodne z zakresem opisanym w Przedmiarze robót pkt. 2 Droga gminna ul. Moniuszki. Prosimy o wyjaśnienie, czy zakres robót wynikający z Przedmiaru robót pkt. 1.2 Skrzyżowanie z ul. Moniuszki objęte jest przedmiotem postępowania przetargowego ponieważ nie wynika to z załącznika pn. „14. PZT ul. Moniuszki rys.2”. W przypadku zmian zakresu robót prosimy o udostępnienie skorygowanego Przedmiaru robót.

**ODPOWIEDŹ nr 8:**

W przedmiarze ujęto prace przy realizacji drogi gminnej ul. Moniuszki oraz skrzyżowania z droga powiatową nr 1346D.

**Pytanie nr 9:**

Zgodnie z załącznikiem pn. „14. PZT ul. Moniuszki rys.2” na rysunku widnieją oznaczenia graficzne, które nie zostały opisane w Legendzie rysunku – dotyczy oznaczenia jak niżej;



Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie powyższego oznaczenia graficznego i zamieszczenie zaktualizowanego załącznika PZT.

**ODPOWIEDŹ nr 9:**

Jest to oznaczenie budowanego kanału technologicznego.

**Pytanie nr 10:**

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym Zamawiający zamieścił załącznik pn. „18. PZT – projekt zamienny – Golędzinów”. Przedmiotowy załącznik wskazuje zakres robót budowlanych wykraczających poza ul. Moniuszki. Prosimy o informację, czy zakres robót wykazany na ww. załączniku ma zostać ujęty w ofercie Wykonawcy. Jeśli tak to prosimy o załączenie Przedmiaru robót z opisem tego zakresu prac i załączenie poprawnej wersji PZT, na podstawie której oferty będą mogli zweryfikować ilość robót.

**ODPOWIEDŹ nr 10:**

W załączeniu rysunek podziału rysunku PZT – projekt zamienny – Golędzinów z podziałem na Etap nr. 1.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o uzupełnienie zapisów wzoru Umowy w §10 ust.4 o czas w jakim ma się zakończyć procedura odbioru końcowego. Brak określenia czasu ww. procedury ma wpływ na koszty finansowania inwestycji z uwagi na brak możliwości wystawienia faktury końcowej.

**ODPOWIEDŹ nr 11:**

Zamawiający pozostawia zapis §10 ust.4 wzoru Umowy bez zmian i jednocześnie wyjaśnia, iż termin czynności odbiorowych i podpisanie protokołu odbioru końcowego jest tożsamy z terminem wskazywanym w §9 ust.1

**Pytanie nr 12:**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie ułożenia rur kanalizacji kablowej – schemat ułożenia kanału.

**ODPOWIEDŹ nr 12:**

Zamawiający przekazuje w załączeniu szczegóły kanału technologicznego.

**Pytanie nr 13:**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsc montażu studni kablowych.

**ODPOWIEDŹ nr 13:**

W załączeniu PZT z wskazanymi studniami kablowymi

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni kablowych betonowych. Jeżeli tak, to jakiego typu.

**ODPOWIEDŹ nr 14:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie studni kablowych betonowych typu SK-1

**Pytanie nr 15:**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie odcinków kanału technologicznego z użyciem rur przepustowych fi160.

**ODPOWIEDŹ nr 15:**

Rury przepustowe należy wykonać pod jezdnią główną w miejscach przekraczania kanału technologicznego oraz pod zjazdami publicznymi.

**Pytanie nr 16:**

Czy studnie kablowe powinny być wyposażone w dodatkową pokrywę zabezpieczającą. Jeżeli tak, to pokrywa ma być ryglowana, czy na kłódkę/wkładkę.

**ODPOWIEDŹ nr 16:**

Nie ma konieczności montowania dodatkowej pokrywy zabezpieczającej ryglowanej.

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia kanału technologicznego taśmą lokalizacyjną.

**ODPOWIEDŹ nr 17:**

Tak. Zamawiający wymaga zabezpieczenia kanału taśmą lokalizacyjną. Zakres prac należy w kalkulować w wykonanie kanału technologicznego.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o skorygowanie ilości przedmiarowej dla nawierzchni bitumicznej chodnika w ul. Moniuszki lub potwierdzenie, że ilość przedmiarowa jest właściwa (dotyczy poz. nr37).

**ODPOWIEDŹ nr 18:**

W załączeniu poprawiony przedmiar robót. W pozycji nr 37 prawidłowa wartość to 548 m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 19:**

Opis przedmiotu zamówienia, Opis techniczny, Przedmiar robót nie wskazują na konieczność wykonania rowu po długości ul. Moniuszki. Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie rowu ma być ujęte w kosztach wykonanie inwestycji. Jeśli tak prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze z udostępnieniem zaktualizowanego Przedmiaru robót.

**ODPOWIEDŹ nr 19:**

Prace związane z robotami przy wykonywaniu rowu ujęte są w robotach ziemnych w poz. 17.

**Pytanie nr 20:**

Na Planie zagospodarowania terenu widnieją tereny zielone z obsiewem trawą (rów, teren za chodnikiem). Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiotowy zakres prac ma być ujęty w kosztach wykonania inwestycji. Jeśli tak prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze z udostępnieniem zaktualizowanego Przedmiaru robót.

**ODPOWIEDŹ nr 20:**

Terenu za chodnikiem nie należy obsiewać trawą.

**Pytanie nr 21:**

Udostępniony Przedmiar robót zawiera zakres Organizacji ruchu docelowego (DOR). Prosimy o udostępnienie Projektu DOR w celu sprawdzenia ilości robót.

**ODPOWIEDŹ nr 21:**

Zamawiający przekazuje w załączeniu Projekt docelowej organizacji ruchu.

**Pytanie nr 22:**

Prosimy o udostępnienie Dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji.

**ODPOWIEDŹ nr 22:**

Zamawiający przekazuje w załączeniu Opinię geotechniczną.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną treść SWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://e-propublico.pl> zgodnie z dyspozycją art. 286 ust.7 Pzp.

Wyjaśnienia w powyższym zakresie nie prowadzą do istotnych zmian treści SWZ.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA  
Obornik Śląskich

Sekretarz Gminy  
**Ewelina Budner**