

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

BFI.II.272.2.15.2023

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi polegających na kontynuowaniu przerwanej inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" – etap I

WYJAŚNIENIA

w związku z zapytaniem do treści SWZ (3)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: "Wykonanie robót budowlanych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi polegających na kontynuowaniu przerwanej inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" – etap I.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 29.11.2023 r. i 30.11.2023 r. do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej również SWZ).

Treść zapytań we wnioskach oraz odpowiedzi (wyjaśnienia) zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następująca:

Pyt. 1- Proszę o potwierdzenie, że kratki nawiewne/wywiewne (nawiewniki wirowe – pozycja w kosztorysie nr: 4) bez dostawy materiału – tylko ich montaż.

Odp.1 – Nawiewniki wirowe (poz. 4 w kosztorysie) należy zakupić i zamontować.

Pyt. 2 - Proszę o informację – jaka jest ilość brakujących głowic termostatycznych brak ich na rysunku, a wg opisu technicznego: „uzupełnić brakujące głowice termostatyczne”.

Odp.2 – Należy uzupełnić 22 szt. głowic termostatycznych.

Pyt. 3- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności: W załączonym do przetargu przedmiarze jest pozycja „Dostawa i montaż przejść ppoż. rurociągów zgodnie z opisem techn.” i wskazana ilość 4 kpl. Z rysunku nr 1 rzut piwnicy wynika, że przejść ppoż. Jest 8 szt. Dodatkowo na rys. nr 3 rzut piętra wskazane jest jedno przejście ppoż. Na klatce schodowej. Proszę wskazać prawidłową ilość przejść i na rysunku przejścia które należy wykonać.

Odp. 3 – Należy wykonać 4 kpl. przejść przeciwpożarowych, miejsca montażu zostaną wskazane podczas przekazania „Terenu budowy”

Pyt. 4 - Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarami a udostępnionymi rysunkami i korektę: 1) W załączonym do przetargu przedmiarze jest pozycja "Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm - zawory wentylacyjne" i wskazana ilość 14 sztuk. Z rysunku nr 1 rzut piwnicy wynika, że zaworów jest 17 szt. Na rysunku nr 2, są 3 zawory, na rysunku nr 3, jest 8 zaworów. 2) W załączonym do przetargu przedmiarze jest pozycja "Nawiewnik wirowy" i wskazana ilość 18 sztuk. Na rysunku nr 2, jest 11 szt. nawiewników; na rysunku nr 3 jest 18 szt. nawiewników. 3) Ponadto wskazane są anemostaty wywiewne niewymienione w przedmiarze: na rysunku nr 2, jest 8 sztuk anemostatów, na rysunku nr 3, jest 12 sztuk anemostatów.

Odp. 4 – Należy zakupić i zamontować 14 szt. anemostatów kołowych typ D o śr. do 200 mm, miejsca montażu zostaną wskazane podczas przekazania „Terenu budowy”. Anemostaty wywiewne nie są przedmiotem tego postępowania. Nawiewniki wirowe 18 szt. należy zakupić i zamontować na I piętrze (rys. nr 3).

(podpis cyfrowy)
z up. Dyrektora Generalnego
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy
Marta Szuścicka
Dyrektor
Biura Finansowo-Inwestycyjnego