NR.	FUNKCJA POMIESZCZENIA	pow m²	RODZAJ POSADZKI	WYSOKOŚĆ SUFITU podwiesz. / lokalne obniżenia
-1	KONDYGNACJA PODZIEMNA			
-1.01.	WIATROŁAP	7,5m²	płytki-gresowe	
-1.02.	HOLL	53,8m²	winylowa z rolki	220cm
-1.03.	SALA SPORTOWA	587 m²	systemowa sportowa	900cm
-1.04.	MAGAZYN	80,8 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.05.	SZATNIA TRENERZY	23,7m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.06.	ŁAZIENKA TRENERZY	10,2 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.07.	KOMUNIKACJA	13,7 m²	winylowa z rolki	220cm
-1.08.	SZATNIA	6 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.09.	WC	7,4 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.10.	KOMUNIKACJA PIONOWA	21,8 m²	płytki-gresowe	
-1.11.	SZATNIA	14,9 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.12.	WC	12,8 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.13.	WC	12,8 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.14.	SZATNIA	14,9 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.15.	SZATNIA	14,9 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.16.	WC	12,8 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.17.	WC	12,8 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.18.	SZATNIA	15,6 m²	płytki ceramiczne	220cm
-1.19.	KOMUNIKACJA PIONOWA	20,5 m²	płytki-gresowe	
-1.20.	KOMUNIKACJA	65,4 m²	płytki-gresowe	
-1.21.	POM. MAGAZYNOWE	28,4 m²	płytki-gresowe	
-1.22.	SERWEROWANIA	12,5 m²	płytki-gresowe	
-1.23.	ROZDZIELNIA	16,8 m²	płytki-gresowe	
-1.24.	STREFA MAGAZYNÓW KUCHENNYCH	58,5 m²	płytki ceramiczne	250cm/230cm
-1.25.	WĘZEŁ CIEPLNY	44,4 m²	płytki-gresowe	
-1.26.	WODOMIERZ	14,6 m²	płytki-gresowe	
-1.27.	WENTYLATORNIA	56,2m²	płytki-gresowe	
-1.28.	POM. MAGAZYNOWE	23,5m²	płytki-gresowe	
	SUMA	1264,2 m²		

943,9 m² część sportowa

320,3 m² część techniczna

LEGENDA

Wysokość pomieszczeń w szkole i przedszkolu= 3m w świetle=
Wysokość spodu sufitu podwieszanego od lica posadzki.
HS = Wysokość pomieszczenia w świetle =
Wysokość spodu sufitu podwieszanego od lica posadzki.
Oznaczenie lokalnych obniżeń:

HS = 260cm

HS = 280cm

REWIZJE W SUFITACH PODWIESZANYCH

Koła ozdobne w posadzce winylowej:

K1 Ø150, Kolor RAL 2012

K2 Ø100, Kolor RAL 220 70 10

K3 Ø50, Kolor RAL:1015

OZDOBNE PANELE Z LAMELAMI/ DETAL RYS.0.28

ŚCIANA AŻUROWA- LAMELOWA/ DETAL RYS.0.28

OBUDOWY SZACHTÓW
OBUDOWY GRZEJNIKÓW WG RYS. 0.30

docieplenie 6cm
PIR- 0,026W/mK

strop docieplenie 10cm
WEŁNA- 0,039W/mK

HS strefa pom. magazynowych = 220cm

HS strefa szatni i magazynów= 220cm

BRAK SUFITU PODWIESZANEGO

SZATEK NAD WEJŚCIEM DLA

OBUDOWA ROZDZIELNI CO

OBUDOWA ROZDZIELNI SOR

Dolotes grawitacyjny przykanik

-3.10

-2.90

-2.90

-2.90

UWAGA!!
WYMIARY OKIEN W OZNACZNIKACH PODANO W ŚWIETLE MURU
WYMIARY OKIEN W OZNACZNIKACH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY!
OZNACZENIA POŻARNE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WPROWADZONO NA RZUTACH
W MIEJSCACH OKIEN NIEOTWIERALNYCH NA RZUTACH WPROWADZONO OZNACZENIE W.O. EI60
W MIEJSCACH DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM WPROWADZONO OZNACZENIE EI 60 SAMOZAMYKALNE
PRZY KLATKACH SCHODOWYCH I EWAKUACYJNYCH ZASTOSOWAĆ Z OBYDWU STRON
OKUCIE/TYCHY, PODANE JEST NIETYLKO JEDNOSTRONNIE

UWAGA!!
NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I PRODUCENTÓW UŻYTE SĄ PRZYKŁADOWO
MOŻNA JE ZASTĄPIĆ ROWNOWAŻNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

Limba Eko Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ŁĄCZNIKIEM Z DROGĄ PUBLICZNĄ I DRUGĄ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI, PRZYŁĄCZAMI, ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, ENERGETYCZNĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ ŚWIETLNEJ LICEUM W OSTRÓWI MAZOWIECKIEJ. ETAP I- BUDOWA SYSTEM INFRASTRUKTURY ETAP II- PRZEDSZKOLE Z TERENEM REKREACYJNYM
LOKALIZACJA	DZIAŁKI NR EW. 307/5, 307/1, 308/1, 308/3, 309/4 OSTRÓW MAZOWIECKA ul. Partyzantów
INWESTOR	MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul. 3 Maja 66 , 07-200 Ostrów Mazowiecka

DANE KONTAKTOWE

ARCHITEKTURA Limba Eko Sp. z o.o.	ul.Zwierzyniecka 10, 30-231 Kraków Anna Husiarska e-mail: anna@limba.pl tel. 12 430 60 60, kom. 603 871 308 Sztelka Julia julia.szteka@outlook.com tel. 500 137 557
KONSTRUKCJA conx7kraków	Tomasz Rapa ul. Lubomirskiego 35/1, 30-383 Kraków e-mail: tomasz.rapa@conx7kraków.pl tel. 503483134
PROJEKT DROGOWY TK PROJEKT Tomasz Kulig	Tomasz Kulig ul. Ks. Józefa 79, 30-427 Kraków e-mail: t.kulig@tomaszkulig.pl tel. 696 070 918
INSTALACJE SANITARNE Firma Projektowo-Usługowa "Hydel Projekt" Damian Krzyżka	Damian Krzyżka Ul. Księcia Józefa 79, 30-206 Kraków e-mail: hydelprojekt@wp.pl tel. 601 842 524
INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PHU Beata Kotrzat	Beata Kotrzat ul. Ukraińska 44A, 31-450 Kraków tel 662 158 68 14 tel 12 266 15 15 biuro@phu.biz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ATE	Bielendа łukasz Adres do korespondencji: ul. Sarmacka 25, 30-571 Kraków tel. 12 266 15 15 tel. 500 602 183 e-mail: biuro@ate.pl

PROJEKTOWAŁA Mgr inż. arch. Anna Husiarska	NUMER UPRAWNIEŃ MA UPR. MK- 6097	PROJEKT	PODPIS
SPRAWDZIŁA Mgr inż. arch. Julia Szatko	NUMER UPRAWNIEŃ MA UPR. MP/OM/0012/2016	PROJEKT	PODPIS
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TEMAT RYSUNKU	RZUT KONDYGNACJI -1		
SKALA RYSUNKU	1:100		
DATA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU	
07.2021	A0	003	