

1

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa drogi gminnej nr 191037C w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+603	
adres i kategoria obiektu budowlanego	Zakrzewo, gm. Baruchowo Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe	
identyfikatory działek ewidencyjnych:	041802_2.0017.49 041802_2.0017.39 041802_2.0017.65	
Nazwa inwestora oraz jego adres:	Gmina Baruchowo Baruchowo 54 87-821 Baruchowo	
Branża:	Drogowa	

Projektant branża drogowa:	mgr inż. JAROSŁAW MARZEC KUP/0026/POOD/11	
----------------------------------	--	--

L U B I E Ń K U J A W S K I , 2 0 - 0 4 - 2 0 2 3

Zakrzewo od km 0+000 do km 0+603

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,603		
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
1.3	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	15,00		
2		Jezdnia				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	6,88		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	16,00		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	16,00		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	16,00		
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	16,00		
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	16,00		
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	2 600,00		
2.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	2 600,00		
2.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	2 600,00		
2.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	2 600,00		
2.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	2 600,00		
3		Zjazdy				
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	42,70		
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	122,00		
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	122,00		
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	122,00		
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	122,00		
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	122,00		
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	122,00		
3.8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	122,00		
4		Oznakowanie				
4.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·60·mm	szt.	10,00		
4.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	10,00		
5		Roboty wykończeniowe				
5.1	D.06.03.01	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	904,50		
5.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	904,50		
6		Odwodnienie				
6.1	D.02.01.01	Wyprofilowanie i oczyszczenie rowów z krzaków i namułu	m	550,000		
6.2	D.02.01.01	Oczyszczenie istniejących przepustów fi 60 z namułu	m	32,000		
6.3	D.03.01.01	Rozebranie istniejącego przepustu fi 60cm wraz ze ściankami czołowymi	m	10,000		
6.4	D.03.01.01	Wykonanie przepustu fi 60cm z rur PEHD wraz z wykonaniem robót ziemnych	m	10,000		
6.5	D.03.01.01	Wykonanie ławy z podsypki cementowo-piaskowej pod przepust gr. 15cm	m2	8,000		
6.6	D.03.01.01	Ustawienie ścianek czołowych do przepustów fi 60cm	szt.	2,000		
6.7	D.03.01.01	Wykonanie przepustu fi 40cm z rur PEHD wraz z wykonaniem robót ziemnych pod zjazdem w km 0+097,69	m	6,000		
6.8	D.03.01.01	Wykonanie ławy z podsypki cementowo-piaskowej pod przepust gr. 15cm pod zjazdem w km 0+097,69	m2	3,600		
6.9	D.03.01.01	Ustawienie ścianek czołowych do przepustów fi 40cm	szt.	2,000		
Wartość kosztorysu netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość kosztorvsu brutto						