

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Michałów Trzeci gm.Opatówek, Etap II

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Michałów Trzeci gm.Opatówek, Etap II						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,625		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		POSZERZENIE JEZDNI				
2 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb.30cm wykonywane na poszerzeniu jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej , koparko ładowarki i walca wibracyjnego samojezdnego w gruncie kat.II- IV	m2	625 * (2 * 0,5) = 625,000		
3 d.2	KNNR 6 0113-04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego gr.warstwy po zagaszaniu 20cm	m2	625 * (2 * 0,50) = 625,000		
Razem dział: POSZERZENIE JEZDNI						
3		JEZDZIA				
4 d.3	KNNR 6 0107-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym zagęszczanym mechanicznie o gr.do 5cm	m3	(625 * 4 + 50) * 0,05 * 0,5 = 63,750		
5 d.3	KNNR 6 01305	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	625 * 4,5 + 50 = 2 862,500		
6 d.3	KNNR AT-03 0101	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł.do 5cm	m	10,000		
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej: zużycie emulsji 0,8kg/m2	m2	625 * 4,5 + 50 = 2 862,500		
8 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR2 gr.4cm po zagęszczeniu , tran. mieszanki samoch.samowyladowczym	m2	625 * 4 + 50 = 2 550,000		
Razem dział: JEZDZIA						
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
9 d.4	KNNR 1 0311-01	Obsypanie z plantowaniem krawędzi jezdni gruntem kast. I-II dostarczonym samochodami samowyladowczymi	m3	625 * 2 * 0,25 * 0,2 = 62,500		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5		OZNAKOWANIE				
10 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3,000		
11 d.5	KNNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury +0,06 m3 betonu	szt.	3,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						