

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- granica działki
- tD — sieć teletechniczna
- sieć energetyczna
- w — sieć wodociągowa
- kd — sieć kanalizacji deszczowej
- granica pasa dr. drogi wojewódzkiej
- granica pasa dr. drogi gminnej

LEGENDA:

ELEMENTY BUDOWANE:

- chodnik - naw. z bet. kostki brukowej, grub. 8cm, typ "prostokąt" 10x20cm, kolor szary
- kanał deszczowy i studnia rewizyjna
- przekanalik i wpust deszczowy
- separator
- wylot
- odwodnienie liniowe typu ACO
- rura drenażowa Ø160

sieć kanalizacji deszczowej

- proj. słup oświetleniowy
- proj. kabel oświetleniowy
- proj. słup oświetleniowy - przejście dla pieszych
- kanał technologiczny KTu1

sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

- balustrada U-11a (kolor szary)
- krawężnik bet. najazdowy +2cm
- krawężnik bet. +12cm
- opornik betonowy
- obrzeże bet.
- obrzeże betonowe typu L 155x95x12
- ściek przykrawężnikowy (kostka brukowa szer. 20cm, kolor szary)
- ściek - wzdłuż zatok autobusowych (kostka brukowa szer. 40cm, kolor szary)
- pobocze grutowe-trawiaste/skarpa
- umocnienie skarp ażurami 60x40x10

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE:

- jezdnia poszerzenie- naw. z betonu asfaltowego
- jezdnia- naw. z betonu asfaltowego
- zjazd indywidualny - naw. z kostki betonowej
- zjazd publiczny - naw. z kostki betonowej
- zjazd - dowiązanie wys. odtworzenie ist. naw.
- zatoka autobusowa (kostka betonowa)
- pobocze (kruszywo łamane)

ELEMENTY REMONTOWANE:

- zjazd publiczny/indywidualny - naw. z bet. asf.
- grobel
- grobel międzystawowa

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI:

- przepust

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna

tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk
500 107 084
504 078 174
e - mail: biuro@biuromk.net

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OŚWIĘCIM

zamawiający:
Gmina Oświęcim
ul. Zamkowa 12,
32-600 Oświęcim

adres inwestycji:
ul. Beskidzka, Grojec
działki nr.: **1063/19; 2118/6; 2484; 2485; 2486; 2118/4; 1099/12; 1099/16; 1010/1**
jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim; obszar - wiejski; obręb Grojec 0005

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

temat projektu:
"Przebudowa DW 948 - ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570"

branża:
ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:
Plan sytuacyjny

projektował /branża elektryczna: mgr inż. Sławomir Płonka nr upr. SLK/2610/PWOE/09	podpis:
sprawdziła /branża elektryczna: mgr inż. Jerzy Tatoń nr upr. SLK/2609/PWOE/09	podpis:

data:	skala:	nr rysunku:
VIII 2021r.	1:500	E1.1