

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARUCHOWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866790

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 54

1.4.2.) Miejscowość: Baruchowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-821

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 284 56 82

1.4.8.) Numer faksu: 284 58 48

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@baruchowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00049371/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-07 17:22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00034354/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

1.2.3.3. Zmiana.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie w zakres który wchodzi:

1. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe.

1.1. Wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod montaż urządzeń, oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu montażu urządzeń:

a) niwelacja terenu;

b) przygotowanie terenu pod montaż urządzeń i elementów;

1.2. Wykonanie w strefie placu zabaw i strefie fitness nawierzchni z płyt warstwowych z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR z barwioną wierzchnią warstwą o wymiarach 50x50 cm i grubości min. 3 cm montowanych za pomocą kołków. W skład przygotowania podłoża wchodzi: Wykonanie koryta o głębokości 30 cm, ułożenie warstwy stabilizacyjnej z piasku o grubości 10 cm, oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0-31,5) o grubości 15 cm, oraz montaż nawierzchni. Nawierzchnia z płyt powinna spełniać normę PN-EN 1177, chroniąc dzieci przed upadkami i zapewniając im bezpieczną strefę zabaw. Preferowany kolor nawierzchni z płyt to czerwony, ostateczna kolorystyka zostanie ustalona z Zamawiającym w trakcie realizacji.

1.3. Wykonanie w strefie seniora na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchni z kostki brukowej beżowej o grubości 6 cm kolor szary. Strefę należy oddzielić od pozostałego terenu opaską z obrzeża betonowego 6x20 cm.

1.4. Przygotowanie podłoża pod wykonanie skateparku, zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5. Roboty zewnętrzne wykończeniowe:

a) wykonanie dróg dojazdowych kostką brukową szlachetną śrutowaną o gr. 8 cm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) z wcześniejszym umocnieniem ich podbudową z kruszywa łamanego grubości 10 cm;

b) utwardzenie dojeżdż do miejsc postojowych kostką brukową szlachetną śrutowaną o gr. 8 cm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);

c) wykonanie ogrodzenia terenu z ogrodzenia żaluzjowego poziomego (wzór i gęstość żaluzji po uzgodnieniu z Zamawiającym) na fundamencie betonowym. Wysokość ogrodzenia min. 200 cm. Górna krawędź panela powinna być zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić krzywdę.

c) wykonanie oświetlenia zewnętrznego zgodnie z projektem budowlanym;

c) wysianie trawą terenów zielonych;

1.6. Ogólne parametry techniczne:

a) Powierzchnia nawierzchni placu zabaw - ok. 380,0 m²,

b) Powierzchnia nawierzchni placu seniora - ok. 197,0 m²,

c) Powierzchnia nawierzchni strefy fitness - ok. 199,0 m²,

d) Długość ogrodzenia panelowego z podmurówką - ok. 114 mb

2. Dostawa i montaż urządzeń i elementów kompleksu w skład którego wchodzi następujące elementy:

2.1. Plac Zabaw w skład którego wchodzi będą następujące urządzenia:

a) Zestaw zabawowy integracyjny;

b) Zestaw zabawowy;

c) Huśtawka bocianie gniazdo;

d) Huśtawka podwójna wahadłowa;

e) Bujak na sprężynie;

f) Ważka czteroosobowa;

2.2. Strefa seniora w skład której wchodzi będą następujące elementy:

a) Stolik do gry w Szachy,

c) Stolik do gry w Chińczyka;

d) Ławka z funkcją pedałowania;

e) Ławka z młynkiem;

f) Ławka z funkcją pedałowania;

- g) Ławka z ruchomymi platformami;
- h) Ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami.

f) Kosz na śmieci;

g) Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu;

2.3. Strefa fitness w skład której wchodzić będą następujące elementy:

- a) Biegacz;
- b) Pajacyk;
- c) Orbitek;
- d) Prasa nożna;
- e) Steper;
- f) Rower;
- g) Jeździec;
- h) Narciarz;
- i) Twister;

j) Trenażer dla niepełnosprawnych;

2.4. Skatepark w skład której wchodzić będą następujące elementy:

- a) Quarter pipe;
- b) Funbox do skoków;
- c) Spin;
- d) Grindbox 7;
- e) Poręcz prosta;
- f) Mini Spin ramp;
- g) Platforma;

2.5. Wyposażenie dodatkowe w skład której wchodzić będą następujące elementy:

- a) Ławka z oparciem;
- b) Kosz na śmieci;
- c) Stojak na rowery 4 stanowiska;

3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

4. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż na okres 84 miesięcy. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

6. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze oraz specyfikacji elementów wyposażenia dla poszczególnych stref.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter

pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

7. Zamawiający wymaga aby urządzenia zastosowane w strefach tematycznych posiadały odpowiednie certyfikaty i odpowiadały właściwym normom, tj:

- a) Plac zabaw – potwierdzających spełnienie normy PN-EN 1176:2017
- b) Strefa seniora – potwierdzających spełnienie normy PN-EN 16630:2015
- c) Strefa fitness – potwierdzających spełnienie normy PN-EN 16630:2015
- d) Skatepark – potwierdzających spełnienie normy PN-EN 14974+A1:2019.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie w zakres który wchodzi:

1. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe.

1.1. Wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod montaż urządzeń, oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu montażu urządzeń:

a) niwelacja terenu;

b) przygotowanie terenu pod montaż urządzeń i elementów;

1.2. Wykonanie w strefie placu zabaw i strefie fitness nawierzchni z płyt warstwowych z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR z barwioną wierzchnią warstwą o wymiarach 50x50 cm i grubości min. 3 cm montowanych za pomocą kołków. W skład przygotowania podłoża wchodzi:

Wykonanie koryta o głębokości 30 cm, ułożenie warstwy stabilizacyjnej z piasku o grubości 10 cm, oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0-31,5) o grubości 15 cm, oraz montaż nawierzchni. Nawierzchnia z płyt powinna spełniać normę PN-EN 1177, chroniąc dzieci przed upadkami i zapewniając im bezpieczną strefę zabaw. Preferowany kolor nawierzchni z płyt to czerwony, ostateczna kolorystyka zostanie ustalona z Zamawiającym w trakcie realizacji.

1.3. Wykonanie w strefie seniora na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchni z kostki brukowej beżowej o grubości 6 cm kolor szary. Strefę należy oddzielić od pozostałego terenu opaską z obrzeża betonowego 6x20 cm.

1.4. Przygotowanie podłoża pod wykonanie skateparku, zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5. Roboty zewnętrzne wykończeniowe:

a) wykonanie dróg dojazdowych kostką brukową szlachetną śrutowaną o gr. 8 cm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) z wcześniejszym umocnieniem ich podbudową z kruszywa łamanego grubości 10 cm;

b) utwardzenie dojeżdż do miejsc postojowych kostką brukową szlachetną śrutowaną o gr. 8 cm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);

c) wykonanie ogrodzenia terenu z ogrodzenia żaluzjowego poziomego (wzór i gęstość żaluzji po uzgodnieniu z Zamawiającym) na fundamencie betonowym. Wysokość ogrodzenia min. 200 cm. Górna krawędź panela powinna być zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić krzywdę.

c) wykonanie oświetlenia zewnętrznego zgodnie z projektem budowlanym;

c) wysianie trawą terenów zielonych;

1.6. Ogólne parametry techniczne:

a) Powierzchnia nawierzchni placu zabaw - ok. 380,0 m²,

b) Powierzchnia nawierzchni placu seniora - ok. 197,0 m²,

c) Powierzchnia nawierzchni strefy fitness - ok. 199,0 m²,

d) Długość ogrodzenia panelowego z podmurówką - ok. 114 mb

2. Dostawa i montaż urządzeń i elementów kompleksu w skład którego wchodzi następujące elementy:

2.1. Plac Zabaw w skład którego wchodzi będą następujące urządzenia:

- a) Zestaw zabawowy integracyjny;
- b) Zestaw zabawowy;
- c) Huśtawka bocianie gniazdo;
- d) Huśtawka podwójna wahadłowa;
- e) Bujak na sprężynie;
- f) Ważka czteroosobowa;

2.2. Strefa seniora w skład której wchodzić będą następujące elementy:

- a) Stolik do gry w Szachy,
- c) Stolik do gry w Chińczyka;
- d) Ławka z funkcją pedałowania;
- e) Ławka z młynkiem;
- f) Ławka z funkcją pedałowania;
- g) Ławka z ruchomymi platformami;
- h) Ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami.
- f) Kosz na śmieci;
- g) Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu;

2.3. Strefa fitness w skład której wchodzić będą następujące elementy:

- a) Biegacz;
- b) Pajacyk;
- c) Orbitek;
- d) Prasa nożna;
- e) Steper;
- f) Rower;
- g) Jeździec;
- h) Narciarz;
- i) Twister;
- j) Trenażer dla niepełnosprawnych;

2.4. Skatepark w skład której wchodzić będą następujące elementy:

- a) Quarter pipe;
- b) Funbox do skoków;
- c) Spin;
- d) Grindbox 7;
- e) Poręcz prosta;
- f) Mini Spin ramp;
- g) Platforma;

2.5. Wyposażenie dodatkowe w skład której wchodzić będą następujące elementy:

- a) Ławka z oparciem;
- b) Kosz na śmieci;
- c) Stojak na rowery 4 stanowiska;

3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

4. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem

budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż na okres 84 miesięcy. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

6. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze oraz specyfikacji elementów wyposażenia dla poszczególnych stref.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

7. Zamawiający wymaga aby urządzenia zastosowane w strefach tematycznych posiadały odpowiednie certyfikaty i odpowiadały właściwym normom, tj:

a) Plac zabaw – zastosowanie urządzeń potwierdzających spełnienie normy PN-EN 1176:2017

b) Strefa seniora – zastosowanie urządzeń potwierdzających spełnienie normy PN-EN 16630:2015

c) Strefa fitness – zastosowanie urządzeń potwierdzających spełnienie normy PN-EN 16630:2015

d) Skatepark – zastosowanie urządzeń potwierdzających spełnienie normy PN-EN 14974+A1:2019.