

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo
adres i kategoria obiektu budowlanego	Goreń Nowy, gm. Baruchowo Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
identyfikatory działek ewidencyjnych:	041802_2.0001.191
Nazwa inwestora oraz jego adres:	Gmina Baruchowo Baruchowo 54 87-821 Baruchowo
Branża:	Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo				
Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.
1	2	3	4	5
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,275
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000
1.3	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	4,00
2		Jezdnia		
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	343,70
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 064,50
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	1 064,50
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	1 064,50
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	1 064,50
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 009,50
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 009,50
2.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	1 009,50
2.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	982,00
2.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	982,00
2.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	982,00
3		Zjazdy		
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	2,63
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	7,50
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	7,50
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	7,50
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	7,50
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	7,50
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	7,50
3.8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	7,50
4		Oznakowanie		
4.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	szt	5,00
4.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	5,00
5		Roboty wykończeniowe		
5.1	D.06.03.01	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	412,50
5.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	412,50

KOSZTORYS OFERTOWY - Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,275		
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
1.3	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	4,00		
2		Jezdnia				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowładowczymi	m3	343,70		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 064,50		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	1 064,50		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	1 064,50		
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	1 064,50		
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 009,50		
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 009,50		
2.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	1 009,50		
2.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	982,00		
2.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	982,00		
2.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	982,00		
3		Zjazdy				
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowładowczymi	m3	2,63		
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	7,50		
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	7,50		
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	7,50		
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	7,50		
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	7,50		
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	7,50		
3.8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	7,50		
4		Oznakowanie				
4.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	szt	5,00		
4.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	5,00		
5		Roboty wykończeniowe				
5.1	D.06.03.01	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	412,50		
5.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	412,50		
		Wartość kosztorysu netto				
		Podatek VAT 23%				
		Wartość kosztorysu brutto				