
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie

ADRES INWESTYCJI: Gmina Oborniki Śląskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Oborniki Śląskie

ADRES INWESTORA: ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

DATA OPRACOWANIA: 03.2024

Zatwierdził

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Oświetlenie	1	21

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Oświetlenie			
1 d.1	KNNR 5 0401-01	Szafka oświetleniowa wraz z systemem sterowania GSM	kpl.		
		80	kpl.	80,000	
				RAZEM	80,000
2 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie linii kablowe do zasilania słupów oświetleniowych	kpl.		
		80	kpl.	80,000	
				RAZEM	80,000
3 d.1	KNR 2-01 0312-12	Wykopanie dołów dla fundamentów pod słup	dół.		
		1 * 480	dół.	480,000	
				RAZEM	480,000
4 d.1	KNR 5-10 0707-01	Montaż fundamentów prefabrykowanych dla słupów oświetleniowych	szt.		
		480	szt.	480,000	
				RAZEM	480,000
5 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h= od 7m do 9m	szt.		
		480	szt.	480,000	
				RAZEM	480,000
6 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Typ 1	szt.		
		440	szt.	440,000	
				RAZEM	440,000
7 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Typ 2	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.1	KNNR 5 1003-03 analogia	Montaż przewodów YDY3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew		
		480	kpl.p rzew	480,000	
				RAZEM	480,000
9 d.1	KSNR 5 1005-02	Montaż tabliczek bezpiecznikowych wraz z zabezpieczeniami w słupach	szt.		
		480	szt.	480,000	
				RAZEM	480,000
10 d.1	KNR 4-03 0305-01	Montaż wkładek topikowych do 25 A	szt.		
		480 * 3	szt.	1 440,000	
				RAZEM	1 440,000
11 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		1800	kpl.	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
12 d.1	analiza indywidualna	Magazynowanie zdemontowanych opraw przez okres 10 lat	kpl.		
		1800	kpl.	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
13 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie wraz z systemem kompensacji mocy biernej	szt.		
		1800	szt.	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
14 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		480	pomi ar	480,000	
				RAZEM	480,000
15 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		480	odc.	480,000	
				RAZEM	480,000
16 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		480	szt.	480,000	
				RAZEM	480,000
17 d.1	KNP 18 D13 1349-01	Pomiar złączy kablowych	szt		
		80	szt	80,00	
				RAZEM	80,00
18 d.1	wycena indywidualna	Przygotowanie dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	wycena indywidualna	Geodezja tyczenie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	wycena indywidualna	Geodezja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	wycena indywidualna	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000