

## PRZEDMIAR

: Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Etap I  
: Bydgoszcz, ul. Szubińska 4  
: Skarb Państwa - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  
: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3  
: Telekomunikacyjna - Wewnętrzne Instalacje Teletechniczne - LAN

: Michał Wachowicz  
: 14.12.2020

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

---

**Słownie:**

---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WEWNĘTRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE</b>					
1	<b>Instalacja sieci strukturalnych LAN, OST 112 i AP</b>				
1	<b>KNR 5-05</b>	Układanie umocowanie kabli o poj.5x2, przewód UTP kat.6	m		
d.1	<b>0201-06</b>				
		11440	m	11440.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11440.000</b>
2	<b>KNR 5-06</b>	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów, lokalizacja i testowanie	końc.		
d.1	<b>0702-03</b>				
		208	końc.	208.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.000</b>
3	<b>KNR AT-15</b>	Montaż szaf dystrybucyjnych 42U RACK 4 i 5	kpl		
d.1	<b>0109-01</b>				
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	<b>KNR AT-15</b>	Montaż szaf dystrybucyjnych 42U RACK 1, 2, 3 - analogia, ustawienie istniejących szaf w odpowiednim miejscu, przygotowanie do montażu podzespołów	kpl		
d.1	<b>0109-01</b>	2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	<b>KNR AT-14</b>	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"	kpl.		
d.1	<b>0110-03</b>				
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	<b>KNR AL-01</b>	Montaż dodatkowego wyposażenia systemu CCTV - patch panel 24p	szt.		
d.1	<b>0116-02</b>				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	<b>KNR AL-01</b>	Testowanie kabli transmisyjnych do wydania certyfikatu i gwarancji na 25 lat	n-g		
d.1	<b>0601-06</b>				
		1	n-g	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	<b>kalkulacja</b>	wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.1	<b>własna</b>				
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>