

LEGENDA POSADZKI:

wykładzina z PCV, całkowita grubość 2.0mm, warstwa użytkowa 0.8mm, klasyfikacja zastosowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR, stabilność wymiarów ≤ 0.4 %, wgniecenie resztkowe ≤ 0.15 , odporność na światło stopień min. 6, klasyfikacja ogniowa Bfl 1, klasyfikacja antyelektrostatyczności DSI R11, zabezpieczenie antygrzybiczne dobre, odporność na nacisk punktowy dobra, klasa ścieralności T

cokół: listwa przypodłogowa drewniana wysokość 50-60mm, frezowana, dębowa

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

ART PROJEKT KAM Sp. z o.o. ul. Brzeźnica 2, 83-402 Kolczerzyna NIP 591-105-54-63, Regon 220578462 tel/fax +48 58 680 83 69	958-18
INWESTOR: Uniwersytet Morski ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia	SKALA 1:100
INWESTYCJA: Remont korytarza na parterze w budynku C-1, C-2, C-3 oraz na I piętrze w budynku C-2 i C-3 przy ul. Morskiej 81-87	NR RYS. 9
RZUT 1. PIĘTRA_POSADZKI	DATA 04.2018

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jarosław Krause
upr. nr 199/2008
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Krzysztof Szmejko
upr. nr 1161/92/1 do wykonywania projektów architektonicznych
wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcyjno- budowlanych o kubaturowo-zeb.fizycznych

w/s = 600 / 1330 (0.80m2)

Allplan 2015