

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |  |
|------------|--|
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę              |
| 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg                |
| 45233123-7 | Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych |
| 45233129-9 | Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg  |

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej ul. Dębowa w miejscowości Uraz Gmina Oborniki Śląskie

ADRES INWESTYCJI: droga gminna dz . nr 679, 957, 698, 700, 844 AM-1 obr Uraz (0004)  
Gmina Oborniki Śląskie (022001-5)

NAZWA INWESTORA: Gmina Oborniki Śląskie

ADRES INWESTORA: ul. Trzebnicka 1  
55-120 Oborniki Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

a-via Adam Ozimina

DATA OPRACOWANIA: Wrzesień 2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Wrzesień 2023

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem           |
|--|--|--|------|--------------|-----------------|
| <b>PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej ul. Dębowa w miejscowości Uraz Gmina Oborniki Śląskie</b> |  |  |      |              |                 |
| <b>1</b>   | <b>45100000-8</b>  | <b>Prace przygotowawcze</b>  |      |              |                 |
| 1<br>d.1   | KNR 2-01<br>0119-03  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  | m    |              |                 |
|  |  | 614  | m    | 614,00       |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>614,00</b>   |
| 2<br>d.1   | KNR 2-01<br>0206-01<br>0214-03<br>analogia                                       | Ścinanie zawyżonych poboczy o gr 10cm - wraz z wywozem i kosztami utylizacji   | m3   |              |                 |
|  |  | 62   | m3   | 62,00        |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>62,00</b>    |
| <b>2</b>   | <b>45233120-6<br/>45233123-7</b>   | <b>Roboty nawierzchniowe jezdni, skrzyżowania i zjazdy</b>   |      |              |                 |
| 3<br>d.2   | KNR 2-31<br>0804-03<br>0804-04 +<br>KNR-W 4-01<br>0109-09<br>0109-10<br>analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego i destruktu asfaltowego o grubości 20 cm - wraz z wywozem i kosztami utylizacji                       | m2   |              |                 |
|  |  | 1955   | m2   | 1 955,00     |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 955,00</b> |
| 4<br>d.2   | KNR 2-01<br>0206-01<br>0214-03   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km | m3   |              |                 |
|  |  | 477  | m3   | 477,00       |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>477,00</b>   |
| 5<br>d.2   | KNR 2-31<br>0101-01<br>0101-02   | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm - Odcinek od km 0+000 do km 0+190                     | m2   |              |                 |
|  |  | 2270   | m2   | 2 270,00     |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2 270,00</b> |
| 6<br>d.2   | KNR 2-31<br>0109-03<br>0109-04<br>analogia                                       | Warstwa z mieszanki związanej z cementem 1,5/2 - grubość po zagęszczeniu 15cm  | m2   |              |                 |
|  |  | 2270   | m2   | 2 270,00     |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2 270,00</b> |
| 7<br>d.2   | KNR 2-31<br>0114-05<br>0114-06<br>analogia                                       | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm  | m2   |              |                 |
|  |  | 2270   | m2   | 2 270,00     |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2 270,00</b> |
| 8<br>d.2   | KNR 2-31<br>1004-07  | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem   | m2   |              |                 |
|  |  | 2270   | m2   | 2 270,00     |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2 270,00</b> |
| 9<br>d.2   | KNR 2-31<br>0310-05<br>0310-06   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm   | m2   |              |                 |
|  |  | 1955   | m2   | 1 955,00     |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 955,00</b> |
| 10<br>d.2  | KNR 2-31<br>0114-07<br>0114-08<br>analogia                                       | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm  | m2   |              |                 |
|  |  | 614  | m2   | 614,00       |                 |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>614,00</b>   |

Remont drogi gminnej ul. Dębowa w miejscowości Uraz Gmina Oborniki Śląskie

Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                       | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-----------|--------------------------------|--|------|--------------|---------------|
| <b>3</b>  |                                | <b>Prace towarzyszące</b>  |      |              |               |
| 11<br>d.3 | KNR 2-01<br>0510-01<br>0510-02 | Humusowanie terenów zielonych z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2   |              |               |
|           |                                | 600  | m2   | 600,00       |               |
|           |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>600,00</b> |