

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI PAWILON 8 - PIWNICE  
ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA KASPRZAKA 17  
NAZWA INWESTORA: SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.  
ADRES INWESTORA: UL. KASPRZAKA 17, 01-211 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Hanna Koziara upr.56/79 OL

DATA OPRACOWANIA: październik 2024 r

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
październik 2024 r

Data zatwierdzenia

Roboty budowlane  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Roboty budowlane</b>								
1		Pawilon 8						
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	132,589	0,000			
1*		obmiar = 132,589 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	23,8660	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR K-01 0103-03	Usunięcie warstwy kleju po zerwnej wykładzinie gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez frezowanie	m2	132,589	0,000			
1*		obmiar = 132,589 m2 -- R -- robocizna 1,36 r-g/m2	r-g	180,3210	0,000	0,00		
2*		-- S -- frezarka do betonu elektryczna-ręczna 0,38 m-g/m2	m-g	50,3838	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	132,589	0,000			
1*		obmiar = 132,589 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	7,9553	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	27,8437	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0265	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0398	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - wrównanie poziomu poszdek	m2	132,589	0,000			
1*		obmiar = 132,589 m2 -- R -- robocizna 0,44 r-g/m2	r-g	58,3392	0,000	0,00		

## Roboty budowlane

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka $8,15+10 \times 1,63 = 24,45 \text{ kg/m}^2$	kg	3 241,8011	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg $0,01+10 \times 0,002 = 0,03 \text{ m-g/m}^2$	m-g	3,9777	0,000			0,00
5*		środek transportowy $0,01+10 \times 0,002 = 0,03 \text{ m-g/m}^2$	m-g	3,9777	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	132,589	0,000			
1*		obmiar = 132,589 m2 -- R -- robocizna $0,8 \text{ r-g/m}^2$	r-g	106,0712	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm $1,05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	139,2185	0,000		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania $0,35 \text{ kg/m}^2$	kg	46,4062	0,000		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa $4,57 \text{ kg/m}^2$	kg	605,9317	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg $0,03 \text{ m-g/m}^2$	m-g	3,9777	0,000			0,00
7*		środek transportowy $0,03 \text{ m-g/m}^2$	m-g	3,9777	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	95,646	0,000			
1*		obmiar = 95,646 m -- R -- robocizna $0,29 \text{ r-g/m}$	r-g	27,7373	0,000	0,00		
2*		-- M -- kształtki cokołowe 10 cm $1,05 \text{ m/m}$	m	100,4283	0,000		0,00	
3*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa $0,46 \text{ kg/m}$	kg	43,9972	0,000		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania $0,05 \text{ kg/m}$	kg	4,7823	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

## Roboty budowlane

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	132,589	0,000			
1*		obmiar = 132,589 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	7,5576	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 1,10 m2/m2	m2	145,8479	0,000		0,00	
3*		taśma papierowa klejąca 2 m/m2	m	265,1780	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach,	m2	14,560	0,000			
1*		obmiar = 14,560 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	8,0080	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0011 t/m2	t	0,0160	0,000		0,00	
3*		gips szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0204	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0728	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0064 m3/m2	m3	0,0932	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m2	m-g	0,1456	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2	13,199	0,000			
1*		obmiar = 13,199 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	4,8836	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0011 t/m2	t	0,0145	0,000		0,00	
3*		gips szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0185	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0660	0,000		0,00	

Roboty budowlane  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		woda z rurociągu	m3	0,0845	0,000		0,00	
6*		0,0064 m3/m2						
		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z	m-g	0,1320	0,000			0,00
		napędem elektrycznym 0,5 t						
		0,01 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	355,445	0,000			
		obmiar = 355,445 m2						
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	33,7673	0,000	0,00		
		0,095 r-g/m2						
		-- M --						
2*		gips szpachlowy	kg	106,6335	0,000		0,00	
		0,3 kg/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		2 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	250,555	0,000			
		obmiar = 250,555 m2						
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	20,0444	0,000	0,00		
		0,08 r-g/m2						
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	55,1221	0,000		0,00	
		0,22 dm3/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
4*		wyciąg	m-g	0,0501	0,000			0,00
		0,0002 m-g/m2						
5*		środek transportowy	m-g	0,0752	0,000			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	132,649	0,000			
		obmiar = 132,649 m2						
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	7,9589	0,000	0,00		
		0,06 r-g/m2						
		-- M --						

## Roboty budowlane

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	27,8563	0,000		0,00	
3*		0,21 dm3/m2						
		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
4*		1,5 %						
		-- S --						
4*		wyciąg	m-g	0,0265	0,000			0,00
5*		0,0002 m-g/m2						
		środek transportowy	m-g	0,0398	0,000			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	383,144	0,000			
1*		obmiar = 383,144 m2						
		-- R --						
		robocizna	r-g	53,2953	0,000	0,00		
2*		0,1391 r-g/m2						
		-- M --						
2*		farba emulsyjna Polinit	dm3	110,7669	0,000		0,00	
3*		0,2891 dm3/m2						
		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
4*		1,5 %						
		-- S --						
		środek transportowy	m-g	0,1149	0,000			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m3	1,990	0,000			
1*		obmiar = 1,990 m3						
		-- R --						
		robocizna	r-g	1,7114	0,000	0,00		
2*		0,86 r-g/m3						
		-- S --						
		samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	1,7512	0,000			0,00
		0,5+19*0,02 = 0,88 m-g/m3						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	wycena własna	Opłata za utylizację wykładziny	m3	1,990	0,000			
1*		obmiar = 1,990 m3						
		-- M --						
		opłata za utylizację	m3	1,9900	0,000		0,00	
		1 m3/m3						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Roboty budowlane

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16 d.1	wycena własna	Oплата за wysypisko	m3	1,990	0,000			
1*		obmiar = 1,990 m3 -- M -- Oплата за wysypisko 1 m3/m3	m3	1,9900	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pawilon 8				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

## Roboty budowlane

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Pawilon 8	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie:    zero i 00/100 zł