




zestawienie stolarki

DRZWI					
					
WYGLĄD					
SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5
RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZKLATKOWE	DRZWI ŁAZIENKOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI PEŁNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE
MATERIAŁ	ALUMINIOWE	PŁYGINOWE	PŁYGINOWE	PŁYTOWE	ALUMINIOWE
TYP	PEŁNE EI30	PRZESZKLONE	PRZESZKLONE	PEŁNE	PEŁNE PROFIL CIEPŁY
KIERUNEK OTWIERANIA	P	P	P	P	P
WYMIAR W OSCIEZNICY	90/200	80/200	90/200	80/200	90/200
KOLOR	CIEMNE ODCIENIE DREWNA	BIAŁE	BIAŁE	CIEMNE ODCIENIE DREWNA	BRUNATNO CZERWONE
OKUCIA	OKUCIA SREBRNE	OKUCIA SREBRNE	OKUCIA SREBRNE	OKUCIA SREBRNE	OKUCIA SREBRNE
IŁOŚĆ	1	1	2	1	1
SZCZEGÓŁY	antywfamaniowe, wyposażone w zamek 4 punktowy oraz klamki, rozety i wkładki klasy "C" posiadające europejski certyfikat antywfamaniowości klasy RC2.				
	drzwi wyposażone w szyld drzwiowy pozwalający zamknąć łazienkę od środka				
	antywfamaniowe, wyposażone w zamek oraz klamki, rozety i wkładki				
	antywfamaniowe, wyposażone w zamek 4 punktowy oraz pochwyt, rozety i wkładki klasy "C" posiadające europejski certyfikat antywfamaniowości klasy RC2. U=1,3 [W/m2]K				

WYGLĄD			
RODZAJ	DWUSKRZYDŁOWE	POJEDYNCZE	POJEDYNCZE
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV
TYP	UCHYLNIO ROZWIERALNE	UCHYLNIO ROZWIERALNE	UCHYLNIO ROZWIERALNE
WYMIAR W OSCIEZNICY	110/130	40/100	40/70
KOLOR	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE
OKUCIA	SREBRNE	SREBRNE	SREBRNE
IŁOŚĆ	4 SZT	1 SZT	1 SZT
WSPÓŁCZYNNIK	U=0,9 [W/m2]K	U=0,9 [W/m2]K	U=0,9 [W/m2]K
RAMY	PROFIL 6-KOMOROWY	PROFIL 6-KOMOROWY	PROFIL 6-KOMOROWY
SZYBY	ZESPOLONE PODWÓJNE	ZESPOLONE PODWÓJNE	ZESPOLONE PODWÓJNE
SZCZEGÓŁY	Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych Okna z tworzyw sztucznych w kolorze białym ze szprosami - szpros wewnętrzny: kolor biały, szerokość min 26mm		
	Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych Okna z tworzyw sztucznych w kolorze białym ze szprosami - szpros wewnętrzny: kolor biały, szerokość min 26mm		
	Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych		

WYGLĄD ELEWACJI ORAZ STOLARKA OKIENNA BĘDZIE DOSTOSOWANA DO BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ KTÓRY UZYSKAŁ PRAWOMOCNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ I UZGODNIENIE KONSERWATORSKIE W ZAŁĄCZNIKU PEŁNE ZESTAWIENIE STOLARKI Z WW. PROJEKTU

nazwa projektu	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKLANEGO Z LIKWIDACJĄ ŹRÓDŁA NISKIEJ EMISJI POŁOŻONEGO W KNUROWIE		
lokalizacja	44-190 Knurów ul. Mickiewicza 7/4 dz. nr 1836/4		
inwestor	Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji ul. Floriana 4 44-190 Knurów		
branża	ARCHITEKTURA		
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI		
projektant	Janina Stula	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
		nr uprawnień	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala 1:69,07	A4
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		data GRUDZIEŃ 2022	