

Przebudowa drogi w m. Zakrzyn - Kolonia - dz. nr 91 obręb Zakrzyn Kolonia

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,890		
2 d.1	Analiza Własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	4,000		
2		CIĘCIA PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW				
3 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0,710		
4 d.2	KNR-W 2-01 0109-07	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt	60,000		
5 d.2	KNP 01 1346 -01.01	Cięcia pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha	0,360		
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
6 d.3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	20,000		
4		ROBOTY ZIEMNE				
7 d.4	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	150,000		
8 d.4	KNNR 1 0311-01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	250,000		
5		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
9 d.5	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 29 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości.	m2	890 * 4,5 + 50 = 4 055,000		
10 d.5	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego	m2	890 * 4,5 + 50 = 4 055,000		
11 d.5	KNR 2-31 0111-03	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2	890 * 4,5 + 50 = 4 055,000		
12 d.5	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	890 * 4,5 + 50 = 4 055,000		
13 d.5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 1,5 kg/m2	m2	890 * 4,5 + 50 = 4 055,000		
14 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	890 * 4,0 + 50 = 3 610,000		
6		OZNAKOWANIE PIONOWE				
15 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	10,000		
16 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 70mm + 0,06m3 betonu	szt.	10,000		
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17 d.7	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm	m2	(890 * 0,5) * 2 = 890,000		
18 d.7	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego	m2	(890 * 0,25) * 2 = 445,000		
19 d.7	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m2	(890 * 0,75) * 2 = 1 335,000		
8		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
20 d.8	Analiza Własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						