

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 400,00	m ² m ²	 400,000	
				RAZEM	400,000
2	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 400,00*0,15 + 120,00+97,68*0,03	m ³ m ³	 182,930	
				RAZEM	182,930
3	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie 36,00*2,0	m ² m ²	 72,000	
				RAZEM	72,000
4	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa 45,00*2,0	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
5	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 400,00*0,30	m ³ m ³	 120,000	
				RAZEM	120,000
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 375,00	m ² m ²	 375,000	
				RAZEM	375,000
7	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 375,00	m ² m ²	 375,000	
				RAZEM	375,000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 375,00	m ² m ²	 375,000	
				RAZEM	375,000
9	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 82,00	m m	 82,000	
				RAZEM	82,000
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 82,00*(0,30*0,20+0,15*0,15)	m ³ m ³	 6,765	
				RAZEM	6,765
11	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 82	m m	 82,000	
				RAZEM	82,000
12	KNR 2-31 0309-05 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych ażurowych 100x75x12.50 cm podwójnie zbrojone z wypełnieniem spoin piaskiem 375,00	m ² m ²	 375,000	
				RAZEM	375,000
13	KNR 2-31 0106-01 0106-02 analogia	Wypełnienie otworów płyt ażurowych żwirkiem płukany budowlany 2-8 mm ręcznie - 12 cm grubości 375,00*0,40	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
14	KNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 40,00 *0,60*0,40	m ³ m ³	 9,600	
				RAZEM	9,600
15	KNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 40,00 *0,40*0,40	m ³ m ³	 6,400	
				RAZEM	6,400
16	KNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 40,00	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
17	KNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m YKY 3x1.50 mm ² w rowach kablowych ręcznie 40,00	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 32 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
19	KNR 2-01 0302-02 0214-04	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu III)	m ³		
		0,80*0,80*1,00	m ³	0,640	
				RAZEM	0,640
20	KNR 2-02 0351-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanego fundamentu żelbetowego pod szlaban	elem.		
		1	elem.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	wycena indywidualna	Montaż szlabanu elektro-mechanicznego wraz z ramieniem długości 4.0 m i podporą ramienia i lampą ostrzegawczą oraz kamerą (czytnik tablic rejestracyjnych)	elem.		
		1	elem.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	wycena indywidualna	Montaż instalacji elektrycznej szlabanu wraz z zasilaniem zintegrowanym z sterownikiem od bramy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków na starym murze z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		40,70*2,40	m ²	97,680	
				RAZEM	97,680
24	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		40,70*2,40	m ²	97,680	
				RAZEM	97,680
25	KNR 4-01 0728-03 analogia	Wyrównanie zaprawą cementową górej powierzchni muru pod obróbki blacharskie	m ²		
		40,70*0,30	m ²	12,210	
				RAZEM	12,210
26	KNR-W 2- 02 1519-04 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Krotność = 2	m ²		
		97,68	m ²	97,680	
				RAZEM	97,680
27	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynkowej	m ²		
		40,70*0,35	m ²	14,245	
				RAZEM	14,245
28	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha		
		0,050	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
29	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		500*0,10	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000